

嵊州市长乐镇鹿苑村老虎山公墓(二期) 改造工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 441905元

(大写): 肆拾肆万壹仟玖佰零伍元整



招 标 人: _____ 造 价 咨 询 人: _____

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: _____ 法定代表人或其授权人: _____

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: _____ 复 核 人: _____

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2026.5.15

复核时间: 2026.5.15



编制说明

工程名称:嵊州市长乐镇鹿苑村老虎山公墓(二期)改造工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程位于嵊州市长乐镇，主要建设内容为道路，排水沟，道挡墙等工程。

二、定额套用及取费：

《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额》（2018）版、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）》。

三、工程量的计算

根据建设单位提供的施工图文件计算工程量。

四、取费费率的确定

工程类别为市政工程、市政安装工程计取，企业管理费、利润、施工组织措施费安全文明施工费、按非市区工程区间弹性区间中值计取，规费按文件要求规定标准值计取，税金按浙建建发[2019]92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取，暂列金计取税前造价的5%。

五、主要材料价格及人工工日单价：

1.主要材料价格依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年第4期嵊州市单价（除税价）、2026年第4期《浙江造价信息》及市场调查价；

2、人工工日单价按2026年第4期《绍兴市建设工程造价管理信息》人工市场信息价；

3、大型机械进出场按1台次考虑；

招标控制价费用表

工程名称:嵊州市长乐镇鹿苑村老虎山公墓(二期)改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	单项工程	441905.00		8008.80	18603.36	36487.61	
1.1	道路工程	414614.00		7616.84	16028.70	34234.21	
1.2	绿化工程	27291.00		391.96	2574.66	2253.40	
合计		441905		8008.80	18603.36	36487.61	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-道路工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	278322.33	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	54586.40	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	67915.77	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	60298.93	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	30899.99	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.91%	7616.84	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.91%	7616.84	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	18113.34	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	18113.34	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	18113.34	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	16028.70	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	34234.21	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 0%		已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	414614.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
						278322.33	44486.95	17927.48			
1	040101001003	挖一般土方	1、场地清表暂按30CM	m3	615.56	3.03	1865.15	246.22	1286.52		
2	050101001001	砍伐乔木	1、砍伐树木Φ10CM以内	株	20	4.90	98.00	78.60			
3	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2M内	m3	615.56	3.47	2135.99	246.22	1508.12		
4	040103001003	回填方	1、原土回填	m3	473.40	14.37	6802.76	4326.88	1131.43		
5	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:运距施工方自行考虑	m3	696.71	16.18	11272.77	278.68	9029.36		
6	010507004001	台阶	1、100厚C25混凝土面层 2、150厚级配碎石垫层 3、素土夯实	m2	114.51	123.51	14143.13	2671.52	41.22		
7	04B001	割缝	1、路面割缝	m	10.00	0.83	8.30	4.80	0.40		
8	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面,综合考虑残值回收 2.厚度:15CM	m2	2.50	20.40	51.00	3.85	38.08		
9	040202001001	路床(槽)整形	1、路床整形	m2	1439.95	1.99	2865.50	417.59	1943.93		
10	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15CM 3.含养护,割缝,填缝	m2	1354.01	64.37	87157.62	9491.61	284.34		
本页小计						126400.22	17765.97	15263.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040202011002	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:10CM	m2	1366.70	22.41	30627.75	1571.71	1284.70		
12	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10CM 3.含养护割缝填缝	m2	8.12	47.06	382.13	55.13	1.46		
13	040202011001	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:15CM	m2	8.12	32.54	264.22	11.29	7.63		
14	040203007002	水泥混凝土	1、台阶面,混凝土路面防滑处理	m2	122.63	5.51	675.69	96.88	310.25		
15	041001008001	拆除混凝土结构	1、原有砖砌焚烧池拆除,综合考虑残值回收	m3	2.74	33.34	91.35	0.71	74.50		
16	040305003001	浆砌块料	1、挡土墙(M10水泥砂浆浆砌MU30块石) 2、1:2水泥砂浆勾缝,灌缝外表面不露浆 3、Φ100PVC排水管,间距2-3米,按梅花形布置	m3	131.50	424.75	55854.63	13931.11	319.55		
17	040305003002	浆砌块料	1、挡土墙(M10水泥砂浆浆砌MU30块石)基础	m3	60.89	353.89	21548.36	4709.84	143.09		
18	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C25混凝土垫层	m3	20.83	411.96	8581.13	853.61	258.08		
19	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层	m3	0.42	399.84	167.93	17.21	5.20		
20	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C25混凝土挡墙压顶	m3	4.27	389.23	1662.01	125.84	3.20		
本页小计							119855.20	21373.33	2407.66		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	040305001001	垫层	1、碎石垫层	m3	14.65	261.18	3826.29	855.27			
22	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25混凝土挡土墙	m3	42.04	401.62	16884.10	1856.91	44.98		
23	040201022001	排水沟、截水沟	1、80厚C25混凝土排水沟底板	m	350.30	6.44	2255.93	210.18	3.50		
24	040201022002	排水沟、截水沟	1.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚碎石垫层 2.砌体材料:150厚C25混凝土排水沟(含模板)	m	17.60	217.67	3830.99	1001.97	83.07		
25	040305004001	砖砌体	1、MU20水泥实心砖砌体,M10水泥砂浆砌筑	m3	4.15	451.42	1873.39	421.14	93.17		
26	040308001001	水泥砂浆抹面	1、20厚1:2水泥砂浆	m2	34.66	22.79	789.90	375.71	6.59		
27	040504009001	雨水口	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水篦子510*390,C30混凝土井圈(含模板) 2.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层,150厚C30砼底板(含模板) 3.砌筑材料品种、规格:M10砌筑MU20,M20水泥砂浆抹面 4.井深:暂按1.5米	座	2	1044.90	2089.80	572.50	24.50		
28	040901002001	预制构件钢筋	1.普通钢筋制作、安装 圆钢	t	0.014	4825.11	67.55	16.52	0.61		
29	040501004001	塑料管	1、PVC160	m	12.20	36.80	448.96	37.45			
本页小计							32066.91	5347.65	256.42		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]			0		60298.93	22455.39	12874.87		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机	台·次	1	7989.87	7989.87	1043.00	3485.39		
2	04B002	围挡	1、通透式围挡	m2	50.00	26.96	1348.00	303.00	404.00		
3	041102002001	基础模板	1、混凝土道路模板	m2	149.43	67.76	10125.38	5664.89	494.61		
4	041102001002	垫层模板	1、垫层模板	m2	27.12	33.96	921.00	297.78	14.92		
5	041102017001	挡墙模板	1、挡墙模板	m2	420.36	72.96	30669.47	10336.65	8314.72		
6	041102018001	压顶模板	1、压顶模板	m2	17.07	51.97	887.13	298.38	18.09		
7	011702027001	台阶	1、台阶模板	m2	114.51	72.99	8358.08	4511.69	143.14		
本页小计							60298.93	22455.39	12874.87		
合计							60298.93	22455.39	12874.87		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:道路工程

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝 ϕ 0.7-1.0	kg	0.188	4.25	0.80	
2	镀锌铁丝综合	kg	7.000	4.25	29.75	
3	热轧光圆钢筋综合	t	0.014	3194.00	45.67	
4	通透式围挡	m ²	19.275	25.00	481.88	
5	铁件	kg	696.851	6.37	4438.94	
6	无纺土工布	m ²	4.058	4.65	18.87	
7	圆钉	kg	85.338	4.25	362.69	
8	镀锌铁丝10#	kg	17.066	4.25	72.53	
9	镀锌铁丝12#	kg	1.422	4.25	6.04	
10	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	45.053	0.34	15.36	
11	碎石综合	t	281.700	109.00	30705.26	
12	块石	t	359.000	89.32	32065.85	
13	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	3.056	407.00	1243.59	
14	非泵送商品混凝土C20	m ³	0.424	329.00	139.56	
15	非泵送商品混凝土C25	m ³	303.864	341.00	103617.76	
16	非泵送商品混凝土C30	m ³	0.588	353.00	207.56	
17	干混抹灰砂浆DP M20.0	kg	1650.969	0.23	381.37	
18	干混砌筑砂浆DM M7.5	kg	589.646	0.18	108.49	
19	干混砌筑砂浆DM M10.0	kg	108414.100	0.19	20815.51	
20	干混砌筑砂浆DM M15.0	kg	1244.315	0.20	248.86	
21	水	m ³	211.707	5.73	1213.08	
22	木模板	m ³	2.911	1903.00	5539.63	
23	复合木模板面板	m ²	4.898	42.48	208.07	
24	铸铁平算510×390	套	2.000	207.00	414.00	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	15883.71	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	7555.48	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5387.16	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	4995.20	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	855.68	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 4.66%	391.96	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 4.66%	391.96	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1192.28	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1192.28	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	1192.28	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.61%	2574.66	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	2253.40	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 0%		已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	27291.00	

暂列金额明细表

工程名称:绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	1192.28	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	1192.28	
	合计		1192.28	-

