

# 2026年度崇仁镇(第三批)和美乡村建设村项目(张村村) 工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 1582167元

(大写): 壹佰伍拾捌万贰仟壹佰陆拾柒元整

招标人:

造价咨询人:

(单位盖章)



法定代表人或其授权人:

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

复核人:



编制时间: 2026.3.17

复核时间: 2026.3.17

# 编制说明

工程名称:2026年度崇仁镇(第三批)和美乡村建设村项目(张村村)

第1页 共1页

## 一、编制依据:

《浙江省建设工程计价规则(2018版)》  
《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》  
《浙江省市政工程预算定额(2018版)》  
《浙江省安装工程预算定额(2018版)》  
《浙江省园林古建工程预算定额(2018版)》  
《浙江省建设工程施工费用定额(2018版)》  
《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。

## 二、编制范围:设计施工图范围内

三、工程类别与取费:工程类别确定为非市区工程,企业管理费、利润、施工组织措施费(仅计安全文明施工费)按定额弹性区间值的中值计取,规费、税金按定额规定标准值计取,税金按增值税税率9%计取,不计标化工地、优质工程增加费。

## 四、主要材料价格及人工工日工资:

1.主要材料价格按2026年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价(除税价)及同期《浙江造价信息》中发布的信息价(除税价)计,部分无价材料按市场价计取(除税价)。

2.人工工日工资按2026年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。

## 五、其他:

1.暂列金按税前造价5%计入本工程;

2.成品盖板边沟按专业工程暂估价450元/m计入本工程;

3.洗漱台按专业工程暂估价800元/套计入本工程;

## 招标控制价费用表

工程名称:2026年度崇仁镇(第三批)和美乡村建设村项目(张村村)

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	单项工程	1582167.38	10200.00	11090.79	35579.32	130637.67	
1.1	市政	933744.42	5400.00	5631.34	11850.46	77098.16	
1.2	建筑	91714.19	4800.00	1178.52	5530.15	7572.73	
1.3	市政安装	529593.49		4057.43	17273.60	43727.90	
1.4	安装	27115.28		223.50	925.11	2238.88	
合计		1582167	10200.00	11090.79	35579.32	130637.67	

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	776378.83	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	55149.17	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	22224.29	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	15524.83	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	8053.29	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 10.6%	6699.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.91%	5631.34	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	46192.68	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	40792.68	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	40792.68	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	5400.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	5400.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	11850.46	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	77098.16	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		
合计			1+2+3+4+5+6-7	933744.42	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		村口至陈家道路					142482.59	5593.45	5784.33		
1	04B001	清缝	1.水泥板缝切割机清缝 2.灌热沥青	m	384.50	5.25	2018.63	476.78	3.85		
2	040203003001	透层、粘层	1.黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2000.00	1.40	2800.00	20.00	40.00		
3	040203006001	沥青混凝土	1.5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	2000.00	60.33	120660.00	2300.00	5460.00		
4	04B002	电线杆反光膜	1.电线杆III类反光膜 2.含清洁、去除油污灰尘	m <sup>2</sup>	12.10	151.95	1838.60	234.50	90.99		
5	040504001001	井提升	Φ700井提升 1.C30现浇砼井圈 2.含模板 3.更换D400球磨铸铁检查井盖	座	7	747.65	5233.55	581.35	1.68		
6	040504001002	井提升	400*500井提升 1.C30现浇砼井圈 2.含模板 3.更换D400球磨铸铁检查井盖	座	16	475.30	7604.80	1288.16	3.52		
7	040901001001	现浇构件钢筋	1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.384	4248.65	1631.48	308.05	10.68		
8	041001008001	拆除混凝土结构	1.凿除井身 2.含建筑垃圾装车及外运,运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	2.54	273.83	695.53	384.61	173.61		
		张村村委至祠堂					142053.91	7218.32	5384.54		
本页小计							142482.59	5593.45	5784.33		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	04B003	清缝	1. 水泥板缝切割机清缝 2. 灌热沥青	m	312.80	5.25	1642.20	387.87	3.13		
10	040201021001	土工合成材料	1. 抗裂贴	m <sup>2</sup>	100.10	18.21	1822.82	179.18			
11	040203003002	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1798.00	1.40	2517.20	17.98	35.96		
12	040203006002	沥青混凝土	1. 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	1798.00	60.33	108473.34	2067.70	4908.54		
13	04B004	电线杆反光膜	1. 电线杆III类反光膜 2. 含清洁、去除油污灰尘	m <sup>2</sup>	18.20	151.95	2765.49	352.72	136.86		
14	040504001003	井提升	Φ700井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	11	747.65	8224.15	913.55	2.64		
15	040504001004	井提升	400*500井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	25	475.30	11882.50	2012.75	5.50		
16	040901001002	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.602	4248.65	2557.69	482.94	16.74		
17	041001008002	拆除混凝土结构	1. 凿除井身 2. 含建筑垃圾装车及外运, 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	3.97	273.83	1087.11	601.14	271.35		
18	040201022001	排水沟、截水沟	1. 100厚侧石排水槽C25非泵送商品混凝土基础 2. 含模板	m <sup>3</sup>	0.94	560.65	527.01	72.73	3.34		
本页小计							141499.51	7088.56	5384.06		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C25非泵送商品混凝土靠背 2. 含模板 3. 1000*100*150C30砼预制侧石	m	16.00	34.65	554.40	129.76	0.48		
		张村村委至晒场					130350.55	3832.70	5550.30		
20	04B005	清缝	1. 水泥板缝切割机清缝 2. 灌热沥青	m	1037.00	5.25	5444.25	1285.88	10.37		
21	040203003003	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1994.60	1.40	2792.44	19.95	39.89		
22	040203006003	沥青混凝土	1. 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	1994.60	60.33	120334.22	2293.79	5445.26		
23	04B006	电线杆反光膜	1. 电线杆III类反光膜 2. 含清洁、去除油污灰尘	m <sup>2</sup>	6.10	151.95	926.90	118.22	45.87		
24	040504001005	井提升	Φ700井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	1	747.65	747.65	83.05	0.24		
25	040901001003	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.017	4248.65	72.23	13.64	0.47		
26	041001008003	拆除混凝土结构	1. 凿除井身 2. 含建筑垃圾装车及外运, 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	0.12	273.83	32.86	18.17	8.20		
		村口至张浙东					74170.26	2560.80	3050.35		
27	04B007	清缝	1. 水泥板缝切割机清缝 2. 灌热沥青	m	191.90	5.25	1007.48	237.96	1.92		
本页小计							131912.43	4200.42	5552.70		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	040201021002	土工合成材料	1. 抗裂贴	m <sup>2</sup>	61.40	18.21	1118.09	109.91			
29	040203003004	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1073.70	1.40	1503.18	10.74	21.47		
30	040203006004	沥青混凝土	1. 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	1073.70	60.33	64776.32	1234.76	2931.20		
31	04B008	电线杆反光膜	1. 电线杆III类反光膜 2. 含清洁、去除油污灰尘	m <sup>2</sup>	4.00	151.95	607.80	77.52	30.08		
32	040504001006	井提升	Φ700井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	2	747.65	1495.30	166.10	0.48		
33	040504001007	井提升	400*500井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	6	475.30	2851.80	483.06	1.32		
34	040901001004	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.134	4248.65	569.32	107.50	3.73		
35	041001008004	拆除混凝土结构	1. 凿除井身 2. 含建筑垃圾装车及外运, 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	0.88	273.83	240.97	133.25	60.15		
		张村横路					42038.89	925.69	1846.17		
36	04B009	清缝	1. 水泥板缝切割机清缝 2. 灌热沥青	m	118.90	5.25	624.23	147.44	1.19		
本页小计							73787.01	2470.28	3049.62		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	040203003005	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	670.90	1.40	939.26	6.71	13.42		
38	040203006005	沥青混凝土	1. 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	670.90	60.33	40475.40	771.54	1831.56		
		少波至松泉					91158.18	4001.41	3588.24		
39	04B010	清缝	1. 水泥板缝切割机清缝 2. 灌热沥青	m	154.40	5.25	810.60	191.46	1.54		
40	040203003006	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1236.10	1.40	1730.54	12.36	24.72		
41	040203006006	沥青混凝土	1. 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	1236.10	60.33	74573.91	1421.52	3374.55		
42	04B011	电线杆反光膜	1. 电线杆III类反光膜 2. 含清洁、去除油污灰尘	m <sup>2</sup>	2.00	151.95	303.90	38.76	15.04		
43	040504001008	井提升	Φ700井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	6	747.65	4485.90	498.30	1.44		
44	040504001009	井提升	400*500井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	15	475.30	7129.50	1207.65	3.30		
45	040901001005	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.351	4248.65	1491.28	281.58	9.76		
本页小计							131940.29	4429.88	5275.33		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	041001008005	拆除混凝土结构	1. 凿除井身 2. 含建筑垃圾装车及外运, 运距由施工方自行考虑	m3	2.31	273.83	632.55	349.78	157.89		
		张中汉至张苗林门口					93964.26	5707.32	3398.38		
47	04B012	清缝	1. 水泥板缝切割机清缝 2. 灌热沥青	m	155.60	5.25	816.90	192.94	1.56		
48	040203003007	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1094.40	1.40	1532.16	10.94	21.89		
49	040203006007	沥青混凝土	1. 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	1094.40	60.33	66025.15	1258.56	2987.71		
50	04B013	电线杆反光膜	1. 电线杆III类反光膜 2. 含清洁、去除油污灰尘	m <sup>2</sup>	12.10	151.95	1838.60	234.50	90.99		
51	040504001010	井提升	Φ700井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	11	747.65	8224.15	913.55	2.64		
52	040504001011	井提升	400*500井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	25	475.30	11882.50	2012.75	5.50		
53	040901001006	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.602	4248.65	2557.69	482.94	16.74		
54	041001008006	拆除混凝土结构	1. 凿除井身 2. 含建筑垃圾装车及外运, 运距由施工方自行考虑	m3	3.97	273.83	1087.11	601.14	271.35		
本页小计							94596.81	6057.10	3556.27		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		办公室至张向阳家					60160.19	2510.68	2426.81		
55	04B014	清缝	1. 水泥板缝切割机清缝 2. 灌热沥青	m	138.00	5.25	724.50	171.12	1.38		
56	040203003008	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	827.00	1.40	1157.80	8.27	16.54		
57	040203006008	沥青混凝土	1. 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m <sup>2</sup>	827.00	60.33	49892.91	951.05	2257.71		
58	04B015	电线杆反光膜	1. 电线杆III类反光膜 2. 含清洁、去除油污灰尘	m <sup>2</sup>	8.10	151.95	1230.80	156.98	60.91		
59	040504001012	井提升	Φ700井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	3	747.65	2242.95	249.15	0.72		
60	040504001013	井提升	400*500井提升 1. C30现浇砼井圈 2. 含模板 3. 更换D400球磨铸铁检查井盖	座	8	475.30	3802.40	644.08	1.76		
61	040901001007	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.183	4248.65	777.50	146.81	5.09		
62	041001008007	拆除混凝土结构	1. 凿除井身 2. 含建筑垃圾装车及外运, 运距由施工方自行考虑	m <sup>3</sup>	1.21	273.83	331.33	183.22	82.70		
本页小计							60160.19	2510.68	2426.81		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							776378.83	32350.37	31029.12		







## 暂列金额明细表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	40792.68	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	40792.68	
	合计		40792.68	-







## 主要机械台班一览表

工程名称: 市政

标段:

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	履带式推土机105kW	台班	0.032	939.69	29.98	
2	履带式单斗液压挖掘机1m <sup>3</sup>	台班	0.562	1062.71	596.82	
3	钢轮内燃压路机12t	台班	14.189	536.12	7607.11	
4	钢轮内燃压路机15t	台班	13.689	640.28	8764.92	
5	轮胎压路机26t	台班	6.845	967.56	6622.56	
6	手持式风动凿岩机	台班	8.670	12.61	109.33	
7	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.321	707.79	226.99	
8	沥青混凝土摊铺机8t	台班	6.845	945.35	6470.54	
9	沥青混凝土摊铺机15t	台班	0.500	2686.63	1343.32	
10	载货汽车4t	台班	1.250	448.22	560.28	
11	载货汽车5t	台班	0.005	461.70	2.08	
12	自卸汽车15t	台班	0.255	932.09	237.22	
13	平板拖车组40t	台班	3.000	1222.89	3668.67	
14	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.000	211.41	0.06	
15	钢筋切断机40mm	台班	0.205	46.85	9.59	
16	钢筋弯曲机40mm	台班	0.482	27.99	13.49	
17	木工圆锯机500mm	台班	0.305	30.08	9.18	
18	木工压刨床单面600mm	台班	0.299	34.46	10.29	
19	直流弧焊机32kW	台班	0.375	106.95	40.11	
20	电动空气压缩机0.6m <sup>3</sup> /min	台班	0.429	35.76	15.34	
21	电动空气压缩机3m <sup>3</sup> /min	台班	4.350	134.06	583.16	
22	混凝土振捣器平板式	台班	0.978	13.13	12.83	
23	汽车式起重机5t	台班	0.420	428.86	180.12	
24	载重汽车 4T	台班	1.252	375.99	470.74	

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	67701.33	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	19164.58	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2103.24	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	924.72	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	642.55	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.95%	1178.52	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.95%	1178.52	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	8806.74	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	4006.74	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	4006.74	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	4800.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	4800.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	5530.15	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	7572.73	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		已计入企业管理费
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	91714.19	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拆除工程					4262.00	2366.28	163.06		
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:原地面铲除	m2	35.38	17.65	624.46	517.61			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.抹灰层种类:原内外墙铲除	m2	244.55	9.06	2215.62	1836.57			
3	011607001001	屋面拆除	1.原屋面拆除	m2	48.51	25.00	1212.75				
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑碎屑 2.运距:施工单位自理	m3	13.60	15.38	209.17	12.10	163.06		
		装饰工程					39251.21	15036.50	69.57		
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位:地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层兼找坡,1%坡向地漏 3.面层厚度、砂浆配合比:防滑地砖面层,规格暂定10厚300*300地砖面层,DTG砂浆擦缝;30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	21.37	138.50	2959.75	906.52	23.08		
6	01B001	蹲坑地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:大便器处砌转台高出地面100,防滑地砖面层,规格暂定10厚300*300地砖面层,DTG砂浆擦缝;30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	只	13	267.95	3483.35	1463.80	5.72		
本页小计							10705.10	4736.60	191.86		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:专用界面剂一道(仅蒸压砖类、混凝土内墙面设置)	m2	59.43	2.23	132.53	82.01			
8	011201004002	立面砂浆找平层	1.部位:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平,粉刷至顶	m2	140.46	17.40	2444.00	1563.32	15.45		
9	011201004003	立面砂浆找平层	1.部位:外墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平; 3.找平层厚度、砂浆配合比:6厚DP M20砂浆(1:2.5水沉砂浆)压实抹平	m2	104.09	33.98	3536.98	2317.04	19.78		
10	011204003001	块料墙面	1.部位:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚DTA砂浆粘结层,10厚400*800陶瓷墙砖(贴至1800高)	m2	92.40	121.44	11221.06	3952.87	5.54		
11	011210005001	成品隔断	1.成品卫生间隔断	m2	38.51	226.98	8741.00	1625.12			
12	011407001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:专用腻子刮2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	104.09	64.68	6732.54	3125.82			
		屋面及防水工程					17613.27	3213.89	6.25		
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位:地面防水 2.防水膜品种:1.5mm+1.5mm聚氨脂防水涂料	m2	35.38	37.94	1342.32	216.53			
本页小计							34150.43	12882.71	40.77		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 内墙防水 2. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料(粉刷至顶)	m2	140.46	21.80	3062.03	650.33			
15	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 外墙防水 2. 防水层做法: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 砂浆厚度、配合比: 5厚聚合物水泥防水砂浆(一粉型)	m2	104.09	39.54	4115.72	958.67	6.25		
16	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 斜屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	48.51	73.17	3549.48	422.52			
17	010703001001	屋面木基层	1. 部位: 斜屋面 2. 椽子断面尺寸及椽距: 20厚木望板	m2	48.51	39.97	1938.94	228.00			
18	010901001001	瓦屋面	1. 部位: 斜屋面 2. 瓦品种、规格: 木顺水条30*30, @500; 木挂瓦条30*30, 中距按瓦材规格; 琉璃瓦400*300*12	m2	48.51	74.31	3604.78	737.84			
		门窗工程					6574.85	301.95			
本页小计							16270.95	2997.36	6.25		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0920铝合金门窗900*2000(含五金) 2. 门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3. 镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	2	681.65	1363.30	70.54			
20	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921铝合金门窗900*2100(含五金) 2. 门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3. 镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	1	715.73	715.73	37.04			
21	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0821铝合金门窗800*2100(含五金) 2. 门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3. 镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	1	636.19	636.19	32.92			
22	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921铝合金门窗900*2100(含五金) 2. 门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3. 镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	2	715.73	1431.46	74.08			
23	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: BYC0806百叶窗800*600	m2	5.26	461.63	2428.17	87.37			
本页小计							6574.85	301.95			
合计							67701.33	20918.62	238.88		

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		924.72	574.00	148.35		
1	011701002001	外脚手架	1. 外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时	m2	108.42	6.80	737.26	460.79	120.35		
2	011701003001	里脚手架	1. 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程, 层高在3.6m以内的内墙粉刷(饰面)脚手架	m2	121.73	1.54	187.46	113.21	28.00		
本页小计							924.72	574.00	148.35		
合计							924.72	574.00	148.35		

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1178.52	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.95	1178.52	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1178.52	



## 暂列金额明细表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	4006.74	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	4006.74	
	合计		4006.74	-

# 专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	洗漱台	具体内容由业主指定	4800.00	
合计			4800.00	







# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-市政安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	441398.10	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	62135.26	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	4057.43	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.53%	4057.43	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.53%	4057.43	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	23136.46	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	23136.46	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	23136.46	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.8%	17273.60	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	43727.90	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		
合计			1+2+3+4+5+6-7	529593.49	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		前岩新村					441398.10	55778.68	13273.90		
1	040801010001	落地式配电箱	1. 成套配电箱M1安装 落地式 2. C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 3. 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 4. 井砌筑 砖砌矩形 5. 砖墙 抹灰井壁 6. 井圈制作^非泵送商品混凝土 C25 7. 预制混凝土模板 井圈木模 8. 接地母线敷设 40*4不锈钢扁钢 9. 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极普通土 10. 混凝土台阶^非泵送商品混凝土 C25	台	1	12196.68	12196.68	718.54	116.31		
2	040805001001	常规照明灯	1. 名称:路灯(含灯内接线) 2. 灯杆材质、高度:6m 3. 灯架形式及臂长:成套 甲方定 4. 光源数量:80W 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C30钢筋砼基础600*600*1500 6. 接线端子材质、规格:扁钢40*4接地跨接, ∠50*5*2500镀锌角钢接地 7. 1接地要求:一灯一测	套	45	2676.79	120455.55	13333.50	4515.30		
3	040805001002	常规照明灯	1. 名称:路灯拆除(运至业主指定地点)	套	1	142.73	142.73	55.21	51.61		
本页小计							132794.96	14107.25	4683.22		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	1790.77	84.05	150514.22	3366.65	89.54		
5	040803001002	电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:管内敷设	m	20.00	230.12	4602.40	189.20	16.80		
6	040803005001	电缆终端头	1.名称:干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下(截面mm <sup>2</sup> 以内) 35`25mm <sup>2</sup> 及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	46	43.09	1982.14	616.86			
7	040803005002	电缆终端头	1.名称:干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下(截面mm <sup>2</sup> 以内) 120	个	2	179.04	358.08	109.66			
8	040804001001	配管	1.名称:PE管 2.规格:De75 3.配置形式:埋地敷设	m	1838.00	18.65	34278.70	7554.18	2959.18		
9	040804001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:埋地敷设	m	267.00	61.56	16436.52	4330.74	80.10		
10	040804001003	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:埋地敷设	m	20.00	71.85	1437.00	324.40	6.00		
本页小计							209609.06	16491.69	3151.62		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040504001001	砌筑井	手孔井450*450*1000 1.井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C20 2.井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 3.井砌筑 砖砌矩形 4.砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 5.井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 6.检查井盖重型铸铁井盖安装	座	5	1152.81	5764.05	1049.20	38.20		
12	041001001001	拆除路面	1.材质:风镐拆除混凝土类路面层	m2	120.15	31.03	3728.25	2380.17	575.52		
13	041001001003	拆除路面	1.材质:面层割缝	m	534.00	3.79	2023.86	1073.34	122.82		
14	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 道路混凝土^厚度(cm)20	m2	120.15	86.26	10364.14	716.09	25.23		
15	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 以内	m3	649.53	9.69	6293.95	3858.21	1169.15		
16	040103001001	回填方	1.填方材料品种:三类土 2.填方粒径要求:原土回填夯实	m3	465.75	18.22	8485.97	5854.48	889.58		
17	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:施工单位自行考虑	m3	183.78	15.24	2800.81	73.51	2186.98		
18	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:铺砂、盖砖电缆^1~2根	m	1775.00	25.47	45209.25	6780.50			
19	030413004001	管道包封	1.名称:排管外混凝土包封单层	m3	24.03	596.08	14323.80	3394.24	431.58		
本页小计							98994.08	25179.74	5439.06		



## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0							
本页小计												
合计												





## 暂列金额明细表

工程名称: 市政安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	23136.46	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	23136.46	
	合计		23136.46	-







## 主要机械台班一览表

工程名称:市政安装

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	4.500	41.76	187.91	
2	履带式推土机105kW	台班	0.088	939.69	82.97	
3	轮胎式装载机1.5m <sup>3</sup>	台班	0.434	727.53	315.53	
4	履带式单斗液压挖掘机1m <sup>3</sup>	台班	1.024	1062.71	1087.90	
5	电动夯实机250N·m	台班	29.734	29.99	891.71	
6	手持式风动凿岩机	台班	7.233	12.61	91.21	
7	汽车式起重机8t	台班	4.156	737.45	3065.14	
8	载货汽车4t	台班	5.687	448.22	2548.85	
9	载货汽车5t	台班	0.092	461.70	42.52	
10	自卸汽车15t	台班	2.008	932.09	1871.82	
11	机动翻斗车1t	台班	1.810	223.94	405.29	
12	混凝土切缝机7.5kW	台班	3.338	36.03	120.25	
13	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.041	211.41	8.65	
14	钢筋调直机14mm	台班	0.224	39.74	8.89	
15	钢筋切断机40mm	台班	0.261	46.85	12.21	
16	钢筋弯曲机40mm	台班	0.231	27.99	6.45	
17	木工圆锯机500mm	台班	0.047	30.08	1.40	
18	木工压刨床单面600mm	台班	0.000	34.46	0.01	
19	管子切断机150mm	台班	0.301	31.45	9.48	
20	电动弯管机108mm	台班	0.904	84.82	76.69	
21	交流弧焊机21kV·A	台班	9.498	69.68	661.79	
22	交流弧焊机32kV·A	台班	3.904	102.85	401.55	
23	直流弧焊机32kW	台班	2.815	106.95	301.11	
24	电焊条烘干箱45×35×45cm <sup>3</sup>	台班	0.428	9.73	4.17	
25	电动空气压缩机0.6m <sup>3</sup> /min	台班	13.785	35.76	492.95	
26	电动空气压缩机3m <sup>3</sup> /min	台班	3.617	134.06	484.83	
27	高架车13m	台班	0.028	332.52	9.14	
28	水泥混凝土真空吸水机	台班	0.418	17.26	7.22	
29	混凝土振捣器平板式	台班	4.215	13.13	55.34	
30	混凝土振捣器插入式	台班	4.926	5.08	25.02	



## 单位（专业）工程预算初稿价费用表

工程名称: 单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	22403.77	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	2989.91	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	362.93	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	139.43	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	30.38	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.4%	223.50	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.4%	223.50	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1184.59	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1184.59	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	1184.59	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	925.11	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	2238.88	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		已计入企业管理费
合计			1+2+3+4+5+6-7	27115.28	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		卫生间给水系统					19082.48	2043.58	10.99		
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN15 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	5.33	15.10	80.48	38.43	0.59		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN20 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	1.65	18.03	29.75	13.30	0.18		
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN25 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	13.38	23.51	314.56	119.35	1.47		
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN32 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	11.77	30.64	360.63	125.12	1.29		
本页小计							785.42	296.20	3.53		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN40 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	10.94	42.74	467.58	141.56	1.20		
6	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 台下式冷热水洗脸盆 (含冷水龙头等附件)	组	6	747.43	4484.58	229.56			
7	031004006001	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 (含脚踏开关等附件)	组	13	782.66	10174.58	490.10			
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 拖把池 (含龙头等附件)	组	2	361.97	723.94	50.84			
9	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表 (内含一个截止阀)	组	2	295.22	590.44	81.36	1.92		
10	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表 (内含一个截止阀)	组	2	364.96	729.92	98.94	2.16		
11	031003001001	螺纹阀门	1. 阀门类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2	76.64	153.28	22.06	0.98		
本页小计							17324.32	1114.42	6.26		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001002	螺纹阀门	1. 阀门类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2	101.65	203.30	36.96	1.20		
13	03B001	卫生间补贴	1. 卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道, 每间补贴1.0工日	间	4	192.36	769.44	596.00			
		卫生间排水系统					3321.29	1235.23	8.56		
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC De50 4. 连接形式: 粘接	m	12.06	20.02	241.44	109.63			
15	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC De75 4. 连接形式: 粘接	m	10.97	28.87	316.70	121.66			
16	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC De110 4. 连接形式: 粘接	m	32.67	44.73	1461.33	439.08			
17	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN80	组	6	70.33	421.98	146.46			
本页小计							3414.19	1449.79	1.20		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031002003001	套管	1.名称、类型:一般穿墙钢套管 2.规格:DN150	个	8	109.98	879.84	418.40	8.56		
本页小计							879.84	418.40	8.56		
合计							22403.77	3278.81	19.55		

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		139.43	33.53			
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费第十册	项	1	139.43	139.43	33.53			
本页小计							139.43	33.53			
合计							139.43	33.53			

## 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			223.50	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.4	223.50	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					223.50	



## 暂列金额明细表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	1184.59	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	1184.59	
	合计		1184.59	-





## 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	汽油综合	kg	0.104	8.61	0.90	
2	电	kW·h	0.672	0.88	0.59	
3	水	m <sup>3</sup>	0.681	5.73	3.90	
4	大便器脚踏阀	个	13.130	140.00	1838.20	
5	角型阀(带铜活)DN15	个	12.120	13.72	166.29	
6	排水栓带链堵	套	2.020	5.00	10.10	
7	地漏DN80	个	6.060	38.00	230.28	
8	防污器DN32	个	13.130	50.00	656.50	
9	冷水龙头	个	6.060	120.00	727.20	
10	长颈水嘴DN15	个	2.020	11.46	23.15	
11	碳钢管DN150	m	2.400	57.68	138.42	
12	塑料给水管DN15	m	5.415	3.07	16.62	
13	塑料给水管DN20	m	1.676	4.61	7.73	
14	塑料给水管DN25	m	13.594	7.79	105.90	
15	塑料给水管DN32	m	11.958	12.29	146.97	
16	塑料给水管DN40	m	11.115	19.25	213.96	
17	塑料排水管DN50	m	12.205	5.07	61.88	
18	塑料排水管DN75	m	10.751	8.79	94.50	
19	塑料排水管DN100	m	28.096	16.16	454.03	
20	冲洗管DN32	根	13.130	10.00	131.30	
21	截止阀DN32	个	4.040	53.18	214.85	
22	截止阀DN40	个	4.040	65.74	265.59	
23	台下式冷热水洗脸盆	个	6.060	450.00	2727.00	
24	成品拖布池	个	2.020	300.00	606.00	
25	瓷蹲式大便器	个	13.130	500.00	6565.00	
26	洗脸盆托架	副	6.060	50.00	303.00	
27	洗脸盆排水附件	套	6.060	20.00	121.20	
28	螺纹水表DN32	只	2.000	180.00	360.00	
29	螺纹水表DN40	只	2.000	223.00	446.00	



