

# 崇仁镇永富村（王家市）家宴中心建设 项目

工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 1699788元

(大写): 壹佰陆拾玖万玖仟柒佰捌拾捌元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:



# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:崇仁镇永富村（王家市）家宴中心建设  
项目-土建

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	899837.40	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	193740.93	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	286940.16	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	253160.96	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	143376.81	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 10.02%	33779.20	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.91%	33408.37	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	50947.46	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	50947.46	见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	50947.46	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	86908.95	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	119217.06	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1443851.03	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0101	A 土石方工程				13268.59	7559.72	3360.64			
1	010101002001	挖一般土方	1. 建筑物施工场地范围内清表, 综合土壤类别, 清除地表杂草、腐殖土、杂物、垃圾、树根等, 清理物外运及处置, 清理后场地整平, 满足施工及验收要求。	m3	115.62	19.28	2229.15	181.52	1682.27		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见地质勘察报告及结合现场踏勘综合考虑 2. 挖土深度: 3m以内 3. 基础类型: 独立基础 4. 机械挖土方	m3	315.93	5.61	1772.37	565.51	906.72		
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见地质勘察报告及结合现场踏勘综合考虑 2. 挖土深度: 3m以内 3. 基础类型: 条形基础 4. 机械挖土方	m3	172.96	7.09	1226.29	506.77	508.50		
4	010103001001	回填方	基础开挖回填、房心回填 1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 挖方回填	m3	487.32	16.50	8040.78	6305.92	263.15		
	0104	D 砌筑工程				87904.89	24075.02	414.24			
5	010401003001	实心砖墙	1. ±0.000以下与土体及凡与水接触的墙体: 为MU20混凝土实心砖, Mb10水泥砂浆砌筑, 其余未注明之处详见设计图纸	m3	19.68	439.07	8640.90	2284.26	47.82		
本页小计						21909.49	9843.98	3408.46			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010401004001	多孔砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:240mm厚以内内外墙 3.砌筑砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4.其余未注明之处详见设计图纸	m3	182.23	434.73	79220.85	21776.49	366.28		
7	010401004002	多孔砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 2.墙体类型:120mm厚内墙 3.砌筑砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4.其余未注明之处详见设计图纸	m3	0.09	479.28	43.14	14.27	0.14		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					320215.20	47314.98	2766.09		
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:非泵送商品混凝土; 2.混凝土强度等级:C15;	m3	18.81	384.73	7236.77	848.71	13.36		
9	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品混凝土; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	49.55	401.37	19887.88	1315.06	13.38		
10	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:泵送商品混凝土; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	20.17	401.37	8095.63	535.31	5.45		
11	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土; 2.混凝土强度等级:C30。	m3	0.42	408.68	171.65	12.59	0.19		
本页小计							114655.92	24502.43	398.80		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30;	m3	34.94	491.89	17186.64	3378.70	16.07		
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C25;	m3	9.83	548.31	5389.89	1613.00	6.78		
14	010503002001	矩形梁、异形梁、弧形梁	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	62.29	421.33	26244.65	2519.63	28.65		
15	010503002002	斜梁	1. 混凝土种类: 泵送防水商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30 P8。	m3	52.25	446.58	23333.81	2255.63	24.04		
16	010503004001	圈梁、过梁、翻边	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C25。	m3	5.64	489.23	2759.26	620.96	3.89		
17	010505003001	斜板	1. 混凝土种类: 泵送防水商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30 P8。	m3	44.23	462.85	20471.86	2269.00	36.27		
18	010505003002	平板	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	34.79	433.99	15098.51	1624.69	28.53		
本页小计							110484.62	14281.61	144.23		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	1.56	475.61	741.95	121.90	1.03		
20	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	18.74	490.43	9190.66	1694.85	33.54		
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30;	m2	33.47	112.57	3767.72	576.02	5.36		
22	010507005001	扶手、压顶	窗台压顶 1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C25;	m3	0.28	552.79	154.78	44.37	0.19		
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级螺纹钢综合(HRB400); 2. 规格: 直径6mm, 砌体内加固钢筋; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	0.906	5952.28	5392.77	1646.12	54.13		
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400箍筋; 2. 规格: 直径6mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	1.704	5261.72	8965.97	2074.59	101.98		
本页小计							28213.85	6157.85	196.23		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400箍筋; 2. 规格: 直径8mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	5.865	4945.52	29005.47	7140.52	351.02		
26	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径8mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	8.654	4142.45	35848.76	5295.73	212.54		
27	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径10mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	1.526	4061.87	6198.41	933.82	37.48		
28	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径12mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	3.765	3980.79	14987.67	1984.19	279.36		
29	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径14mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	1.378	3980.79	5485.53	726.22	102.25		
本页小计							91525.84	16080.48	982.65		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径16mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	3.135	3944.91	12367.29	1652.18	232.62		
31	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径18mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	3.238	3899.81	12627.58	1706.46	240.26		
32	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径20mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	3.636	3693.67	13430.18	1316.49	219.40		
33	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径22mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	1.026	3693.67	3789.71	371.48	61.91		
34	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件带肋钢筋HRB400; 2. 规格: 直径25mm以内; 3. 包括钢筋制作、运输、安装等费用。	t	2.235	3721.34	8317.19	809.23	134.86		
本页小计							50531.95	5855.84	889.05		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
35	Z010515011001	钢筋连接	1.电渣压力焊接; 2.直径18mm以内; 3.包括制作、运输、安装等。	个	374	6.36	2378.64	1481.04	426.36			
36	Z010515011002	钢筋连接	1.机械连接。 2.包括制作、运输、安装等。	个	167	10.11	1688.37	746.49	95.19			
	0106	F 金属结构工程					5665.54	2467.73				
37	010607005001	砌块墙玻纤网格布加固	1.顶层采用灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块等材料的框架填充墙、楼梯间和人流通道的框架填充墙应满铺耐碱网格布	m <sup>2</sup>	317.38	6.30	1999.49	1260.00				
38	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.砌体填充墙与钢筋混凝土梁、柱、剪力墙墙肢等两种不同基体交接处在两种不同基体交接处,墙面两侧均应采用热镀锌电焊网(直径≥1.0mm)加强带进行抗裂处理,加强带与各基体交接处的总宽度不应小于500mm。	m <sup>2</sup>	267.79	13.69	3666.05	1207.73				
	0108	H 门窗工程					129653.38	5291.87				
39	010801004001	木质防火门	FM0923甲 1.甲级木质防火门;包含五金配件、门把手、闭门器、顺位器等所有配件,综合考虑报价 2.具体详见门窗大样图及建筑说明	樘	1	811.69	811.69	83.79				
本页小计								10544.24	4779.05	521.55		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010801004002	木质防火门	FM122乙 1.乙级木质防火门;包含五金配件、门把手、闭门器、顺位器等所有配件,综合考虑报价 2.具体详见门窗大样图及建筑说明	樘	4	1138.13	4552.52	700.44			
41	010802001002	金属(塑钢)门	1.名称:铝合金平开门 2.门框、扇材质:截面型材参2010浙J7-69(60系列门断面图),分隔详见大样,型材壁厚:2.2mm,含制作、安装、油漆、门套,门锁、合页、五金配件等; 3.镶嵌玻璃品种、厚度:6mm厚白玻	m <sup>2</sup>	9.00	440.08	3960.72	176.40			
42	010801002001	木质门带套	1、木质平开门M0923,门洞尺寸:900mm*2300mm,含门套、门楣、门五金配件、门漆等 2、其他:未见事宜详见图纸及说明	樘	1	1210.79	1210.79	56.74			
43	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	组合窗中固定窗 1.框、扇材质:截面型材参2010浙J7-135(80系列窗断面图),分隔详见大样,型材壁厚:1.8mm,含制作、安装、油漆、合页、五金配件等 2.玻璃品种、厚度:6mm厚白玻	m <sup>2</sup>	70.72	393.42	27822.66	939.87			
本页小计							37546.69	1873.45			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	组合窗中推拉窗、单独推拉窗 1. 框、扇材质:截面型材参2010浙J7-135(80系列窗断面图),分隔详见大样,型材壁厚:1.8mm,含制作、安装、油漆、拉手、开启装置、合页、五金配件等 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚白玻	m <sup>2</sup>	166.18	434.98	72284.98	2660.54			
45	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	平开窗 1. 框、扇材质:截面型材参2010浙J7-135(80系列窗断面图),分隔详见大样,型材壁厚:1.8mm,含制作、安装、油漆、拉手、开启装置、合页、五金配件等 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚白玻	m <sup>2</sup>	1.80	674.49	1214.08	35.91			
46	010807001002	金属(塑钢、断桥)门联窗	1. 框、扇材质:截面型材参2010浙J7-70(60系列门连窗断面图),分隔详见大样,型材壁厚:2.2mm,含制作、安装、油漆、拉手、开启装置、合页、五金配件等 2. 玻璃品种、厚度:6mm厚白玻	m <sup>2</sup>	42.18	414.65	17489.94	638.18			
47	01B001	磨砂膜	卫生间外窗玻璃内部贴磨砂膜	m <sup>2</sup>	10.20	30.00	306.00				
	0109	J 屋面及防水工程					106550.38	23469.98	456.85		
本页小计							91295.00	3334.63			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	010902001001	屋面卷材防水	屋面一, 坡屋面防水, 坡度为15~25% 1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚高分子(HDPE)自粘防水卷材 2. 水泥钉或射钉-20×2钢板压条@500	m2	409.25	38.75	15858.44	1821.16			
49	010902001003	屋面卷材防水	雨棚、设备平台 1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚高分子(HDPE)自粘防水卷材 2. 水泥钉或射钉-20×2钢板压条@500	m2	11.22	37.92	425.46	42.30			
50	010902002001	屋面涂膜防水	屋面一, 坡屋面防水, 坡度为15~25% 1. 防水膜品种: 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(I型)	m2	409.25	26.75	10947.44	1903.01			
51	010902001002	屋面卷材防水	檐沟 1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5厚高分子(HDPE)自粘防水卷材(四周上翻≥300) 2. 水泥钉或射钉-20×2钢板压条@500	m2	310.94	37.92	11790.84	1172.24			
52	010902002002	屋面涂膜防水	檐沟 1. 防水膜品种: 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(I型)(四周上翻≥300)	m2	155.47	25.88	4023.56	612.55			
53	010902002003	屋面涂膜防水	雨棚 1. 防水膜品种: 1.5厚自修复聚合物水泥防水涂料	m2	11.22	25.88	290.37	44.21			
54	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 墙身两侧20厚M20防水砂浆抹平。	m2	167.58	24.24	4062.14	1927.17	36.87		
本页小计							47398.25	7522.64	36.87		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	010901001001	瓦屋面	1. 灰色水泥瓦 2. 木挂瓦条30×30, 中距按瓦材规格 3. 木顺水条30×30, @500 4. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向4@150与屋面板预埋直径10钢筋头绑牢) 5. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6. 钢筋混凝土屋面板, 预埋直径10钢筋头双向间距900, 伸出屋面防水层30	m2	409.25	113.98	46646.32	10484.99	257.83		
56	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 20厚M20水泥砂浆保护层 2. 干铺沥青油毡隔离层 3. 20厚DSM15水泥砂浆找平 4. 现浇防水钢筋混凝土屋面板	m2	155.47	66.66	10363.63	4889.53	99.50		
57	010902003001	屋面刚性层	1. LC5.0轻集料混凝土(坡向落水口)1%找坡(最薄处30厚)	m2	155.47	12.09	1879.63	418.21	60.63		
58	Z011201005001	阳台、雨棚板抹灰	雨棚 1. 水泥砂浆找坡1%(最薄处20厚) 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	11.22	23.40	262.55	154.61	2.02		
	0110	K 保温、隔热、防腐工程					22909.82	2164.93	4.09		
59	011001001001	保温隔热屋面	屋面一 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 80厚挤塑聚苯板(燃烧性能为B1级)	m2	409.25	55.98	22909.82	2164.93	4.09		
	0111	L 楼地面装饰工程					61074.11	18486.49	557.94		
本页小计							82061.95	18112.27	424.07		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	011102001001	石材楼地面	地面一 1. 20厚芝麻白花岗岩石板, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂一道	m <sup>2</sup>	36.28	176.99	6421.20	1509.97	27.21		
61	010404001001	垫层	地面一、地面二、地面三 1. 80厚C20混凝土垫层	m <sup>3</sup>	28.16	400.89	11289.06	1270.58	19.99		
62	010404001002	垫层	地面一、地面二、地面三 1. 150厚碎石夯入土中	m <sup>3</sup>	52.80	247.61	13073.81	2895.02	63.36		
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面二 1. 20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2. 界面剂	m <sup>2</sup>	252.36	28.97	7310.87	3707.17	176.65		
本页小计							38094.94	9382.74	287.21		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	011102001002	石材楼地面	楼面一(楼层平台) 1. 20厚芝麻白花岗岩石板, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	7.14	176.99	1263.71	297.17	5.36		
65	011106001001	石材楼梯面层	楼面一(梯段、休息平台) 1. 20厚芝麻白花岗岩石板, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	33.47	286.94	9603.88	2945.69	24.10		
66	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼面二 1. 20厚DSM20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2. 界面剂 3. 现浇钢筋混凝土楼板	m <sup>2</sup>	341.53	28.97	9894.12	5017.08	239.07		
本页小计							20761.71	8259.94	268.53		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	011105002001	石材踢脚线	踢脚一 1、15厚磨光花岗石板,具体样式见详图,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、基层墙体 注:(厚度与粉刷同,二者之间可留一阴脚线)踢脚高度为100	m <sup>2</sup>	9.98	222.19	2217.46	843.81	2.20		
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					42293.29	27788.58	216.45		
68	011201001001	墙面一般抹灰	外墙一 1.12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 2.砖墙或钢筋混凝土墙、梁、柱	m <sup>2</sup>	816.71	28.32	23129.23	15280.64	114.34		
69	011201001002	墙面一般抹灰	内墙一、内墙二 1.10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2.砖墙或钢筋混凝土梁柱(刷内掺建筑胶的水泥浆一道)	m <sup>2</sup>	887.79	19.48	17294.15	11106.25	97.66		
70	Z011201007001	装饰线抹灰增加费	1.装饰线条抹灰增加费	m	148.17	12.62	1869.91	1401.69	4.45		
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					35610.19	22784.08			
本页小计							44510.75	28632.39	218.65		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙一 1. 外墙乳胶漆面涂2道(具体颜色参照效果图及立面标识图) 2. 抗碱封闭底漆1道 3. 刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m <sup>2</sup>	852.08	32.58	27760.77	17467.64			
72	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙一 1. 施涂内墙乳胶漆(燃烧性能等级A级)(湿涂覆比小于0.5kg/m <sup>2</sup> ,且涂层干膜厚度不大于0.2mm) 2. 3厚面层水性腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	313.10	25.07	7849.42	5316.44			
	0115	Q 其他工程					74692.01	23481.40	1480.19		
73	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式: 200系列不锈钢驳接抓 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 方钢150X100X2横向龙骨, 方钢150X100X2@1000纵向龙骨 3. 玻璃材料品种、规格、品牌: 6+0.76PVB+6夹层钢化玻璃 4. 嵌缝材料种类: 防水油膏嵌缝 5. 预埋铁件6×200×150 含防锈漆, 凡金属铁件均应先除锈, 后涂防锈漆一道	m <sup>2</sup>	26.45	580.63	15357.66	3487.96	649.08		
本页小计							50967.85	26272.04	649.08		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010507001003	散水、坡道	1. 散水宽600,做法参见图集12J003-A1-4B	m <sup>2</sup>	52.58	104.38	5488.30	1475.39	54.16		
75	010507001002	散水、坡道	1. 无障碍坡道做法参图集12J003-A5节点2	m <sup>2</sup>	5.40	181.22	978.59	321.62	6.48		
76	010507004001	台阶	1. 室外台阶节点做法参图集12J003-B2节点7A	m <sup>2</sup>	12.20	396.74	4840.23	1265.14	12.20		
77	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	900高楼梯栏杆 1. 硬木扶手本色清漆罩面 2. 40方钢壁厚2.5 除锈二度黑色调合漆面 3. 25方钢壁厚2.0 除锈二度黑色调合漆面 4. 25X40方钢壁厚2.5 除锈二度黑色调合漆面 含预埋件,具体做法详见节点大样	m	18.96	182.33	3456.98	1309.38	284.59		
78	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1100高水平栏杆 1. 硬木扶手本色清漆罩面 2. 40方钢壁厚2.5 除锈二度黑色调合漆面 3. 25方钢壁厚2.0 除锈二度黑色调合漆面 4. 25X40方钢壁厚2.5 除锈二度黑色调合漆面 含预埋件,具体做法详见节点大样	m	2.76	222.86	615.09	232.97	50.65		
本页小计							15379.19	4604.50	408.08		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 60×60×2.0方钢 2. 40×40×2.0方钢 3. 预埋件参15J403-1-E22节点M8 具体做法详见节点大样	m	6.30	161.84	1019.59	247.78	73.84		
80	01B002	沉降观测点	1. 沉降观测点, 具体做法详见节点大样	个	4	30.00	120.00				
81	01B003	亚克力字体	1. 亚克力门头字体	个	7	50.00	350.00				
82	01B004	泄水管	1. d20泄水管, 略坡向沟内, 中距3000上端管口周围缝隙用密封胶封严	m	41.40	4.04	167.26				
83	01B005	责任牌	1. 责任牌, 具体要求详见设计图纸	块	1	800.00	800.00				
84	040203007001	水泥混凝土	1. 120mm厚C25混凝土, 按4m~6m分仓跳格浇筑, 纵向每格25m~30m设1道伸缝, 缝宽20~30mm , 内填沥青砂子或者沥青处理。松木条嵌缝	m <sup>2</sup>	182.82	166.21	30386.51	11492.07	29.25		
85	040202002001	石灰稳定土	1. 300mm厚3:7灰土, 分两步夯实 2. 路基碾压, 压实系数≥93%	m <sup>2</sup>	182.82	60.78	11111.80	3649.09	319.94		
本页小计							43955.16	15388.94	423.03		
合计							899837.40	204884.78	9256.49		

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	011701	S.1脚手架工程(编码:011701)			0		14176.18	6953.77	265.08		
1	Z011701010001	工具式外墙脚手架(落地式)	1、搭设方式:工具式外墙脚手架; 2、搭设高度:檐口高度10米内; 3、脚手架材质:承插型盘扣式钢管标准型。	m2	328.51	28.33	9306.69	3633.32	65.70		
2	011701003005	里脚手架	1.内墙脚手架 高度3.6米以上`内墙砌筑脚手架	m2	227.98	5.42	1235.65	800.21	31.92		
3	011701003002	里脚手架	1.内墙装饰脚手架 高度3.6米以上	m2	837.29	4.34	3633.84	2520.24	167.46		
	011702	S.2混凝土模板及支架(撑)(编码:011702)			0		213434.13	130040.30	972.46		
4	011702001001	基础	1.垫层模板	m2	28.63	50.52	1446.39	826.83	27.77		
5	011702001002	基础	1.独立基础模板	m2	44.00	46.21	2033.24	942.04	31.24		
6	011702001003	基础	1.带形基础模板	m2	99.28	47.58	4723.74	2264.58	110.20		
7	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	3.54	55.54	196.61	89.35	7.33		
8	011702002001	矩形柱	1.现浇砼矩形柱模板,复合木模,采用工具式支撑架,顶托以下支撑架另计	m2	304.11	68.95	20968.38	11455.82	24.33		
9	011702003001	构造柱	1.现浇混凝土构造柱,复合木模,采用工具式支撑架,顶托以下支撑架另计	m2	91.52	57.58	5269.72	2736.45	7.32		
本页小计							48814.26	25268.84	473.27		

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011702006001	矩形梁	1. 现浇混凝土矩形梁, 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	459.60	62.42	28688.23	16306.61	36.77		
11	011702006002	斜梁	1. 现浇混凝土斜梁 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	373.15	74.06	27635.49	16683.54	29.85		
12	011702008001	圈梁	1. 现浇混凝土圈梁、过梁 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	62.91	73.68	4635.21	2741.62	5.03		
13	011702016001	平板	1. 现浇混凝土板, 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	296.60	40.33	11961.88	6184.11	20.76		
14	011702016002	斜板	1. 现浇混凝土斜板, 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	362.13	52.49	19008.20	10624.89	28.97		
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土雨篷、悬挑板、阳台板 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	10.10	140.71	1421.17	956.17	1.52		
16	011702022001	天沟、檐沟	1. 现浇混凝土天沟、檐沟, 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	89.44	103.86	9289.24	5539.02	7.16		
17	011702024001	楼梯	1. 现浇混凝土楼梯, 复合木模, 采用工具式支撑架, 顶托以下支撑架另计	m <sup>2</sup>	33.47	191.43	6407.16	4208.18	5.02		
18	011702025001	其他现浇构件	1. 窗台压顶模板	m <sup>2</sup>	2.30	59.14	136.02	84.16	0.53		
19	Z011702033001	线条模板增加费	1. 模板线条增加费, 三道以内	m	148.17	7.41	1097.94	271.15	17.78		
本页小计							110280.54	63599.45	153.39		

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-土建

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	Z011702035001	一般支撑架	1.一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内)5	m3	1927.05	15.53	29927.09	21043.39	269.79		
21	Z011702035002	一般支撑架	1.一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内)6.5	m3	2273.92	16.97	38588.42	27082.39	341.09		
	011703	S.3垂直运输(编码: 011703)			0		21370.99		17420.53		
22	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:檐高20m以 内,层高5m以内	m2	385.41	26.24	10113.16		8243.92		
23	011703001002	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:檐高20m以 内,层高5.9m以内	m2	385.41	29.21	11257.83		9176.61		
	011705	S.5大型机械设备进出场及 安拆(编码:011705)			0		4179.66	596.00	1896.44		
24	011705001001	大型机械设备进出场及安 拆	1.挖掘机进出场费	台次	1	4179.66	4179.66	596.00	1896.44		
本页小计							94066.16	48721.78	19927.85		
合计							253160.96	137590.07	20554.51		







# 主要材料和工程设备一览表

工程名称: 土建

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 φ8	t	14.809	3274.00	48485.98	
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ10	t	1.557	3195.00	4973.02	
3	热轧带肋钢筋HRB400 φ6	t	1.738	3584.00	6229.35	
4	热轧带肋钢筋HRB400 φ16	t	3.213	3071.00	9868.35	
5	热轧带肋钢筋HRB400 φ14	t	1.413	3106.00	4387.23	
6	热轧带肋钢筋HRB400 φ12	t	3.859	3106.00	11986.36	
7	热轧带肋钢筋HRB400 φ18	t	3.319	3027.00	10046.61	
8	热轧带肋钢筋HRB400 φ22	t	1.052	3053.00	3210.84	
9	热轧带肋钢筋HRB400 φ25	t	2.291	3080.00	7055.97	
10	热轧光圆钢筋综合	kg	94.689	3.17	299.98	
11	热轧带肋钢筋HRB400 φ6	t	0.924	3584.00	3311.97	
12	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	12.282	0.24	2.94	
13	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	3877.377	0.34	1322.19	
14	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	10.514	0.63	6.60	
15	非黏土烧结页岩多孔砖240×115×90	千块	61.443	672.60	41326.70	
16	泵送商品混凝土C30	m3	232.818	363.00	84512.86	
17	泵送防水商品混凝土C30/P8	m3	97.445	382.42	37264.84	
18	非泵送商品混凝土C15	m3	18.998	319.00	6060.39	
19	非泵送商品混凝土C20	m3	57.524	335.00	19270.64	
20	非泵送商品混凝土C25	m3	38.065	342.00	13018.33	
21	干混地面砂浆DS M15.0	kg	17092.322	0.20	3452.65	
22	干混地面砂浆DS M20.0	kg	41845.064	0.21	8745.62	
23	干混抹灰砂浆DP M15.0	kg	20141.750	0.23	4531.89	
24	干混抹灰砂浆DP M20.0	kg	543.510	0.23	126.64	
25	干混砌筑砂浆DM M7.5	kg	56850.552	0.19	10574.20	
26	干混砌筑砂浆DM M10.0	kg	7468.560	0.19	1448.90	
27	夹胶玻璃(采光天棚用) 6+0.76PVB+6夹层钢化玻璃	m2	27.244	133.00	3623.39	
28	芝麻白花岗岩20厚	m2	92.716	110.00	10198.77	



# 主要机械台班一览表

工程名称: 土建

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.148	845.87	125.27	
2	履带式推土机90kW	台班	0.143	948.58	135.27	
3	履带式单斗液压挖掘机1m <sup>3</sup>	台班	1.427	1163.51	1660.10	
4	履带式单斗液压挖掘机1m <sup>3</sup>	台班	0.500	1163.51	581.76	
5	钢轮内燃压路机12t	台班	0.208	587.46	122.43	
6	电动夯实机250N·m	台班	11.533	29.99	345.87	
7	电动夯实机250N·m	台班	2.112	29.99	63.34	
8	叉式起重机3t	台班	1.474	420.84	620.23	
9	自升式塔式起重机400kN·m	台班	16.158	619.98	10017.82	
10	载货汽车4t	台班	0.518	384.77	199.46	
11	载货汽车4t	台班	0.344	384.77	132.32	
12	自卸汽车15t	台班	1.281	1016.78	1302.60	
13	平板拖车组40t	台班	1.000	1314.68	1314.68	
14	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	39.833	173.29	6902.64	
15	卷扬机井架30m	台班	39.833	12.56	500.30	
16	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	0.192	314.53	60.42	
17	灰浆搅拌机200L	台班	0.033	170.09	5.56	
18	混凝土切缝机7.5kW	台班	0.063	36.03	2.25	
19	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	3.262	211.41	689.62	
20	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	1.623	211.41	343.20	
21	钢筋调直机14mm	台班	0.245	39.74	9.74	
22	钢筋调直机14mm	台班	5.720	39.74	227.32	
23	钢筋切断机40mm	台班	0.128	46.85	5.99	
24	钢筋切断机40mm	台班	4.955	46.85	232.16	
25	钢筋弯曲机40mm	台班	17.491	27.99	489.58	
26	木工圆锯机500mm	台班	5.294	30.08	159.23	
27	木工圆锯机500mm	台班	1.524	30.08	45.83	
28	螺栓套丝机39mm	台班	3.006	31.54	94.81	
29	管子切断机150mm	台班	1.517	31.45	47.70	
30	交流弧焊机21kV·A	台班	0.021	69.68	1.48	



## 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:崇仁镇永富村（王家市）家宴中心建设  
项目-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	211858.17	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	32081.91	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3951.66	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	1502.12	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma$ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	448.56	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.53%	2449.54	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.4%	2407.25	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	9030.96	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	9030.96	见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	9030.96	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	9964.08	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	21132.44	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	255937.31	

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电系统				155161.20	22670.97	1900.11			
1	030404017001	配电箱	1.名称:ZAL(总配电箱)(含电气元件等配件) 2.接地 3.详见施工图 4.落地式,含基础槽钢	台	1	5797.77	5797.77	432.34	92.01		
2	030404017002	配电箱	1.名称:1AL(照明配电箱)(含电气元件等配件) 2.接地 3.详见施工图	台	1	4255.23	4255.23	178.80			
3	030404017003	配电箱	1.名称:2AL(照明配电箱)(含电气元件等配件) 2.接地 3.详见施工图	台	1	3855.23	3855.23	178.80			
4	030404017004	配电箱	1.名称:1ALCF(厨房配电箱)(含电气元件等配件) 2.接地 3.详见施工图	台	1	2755.23	2755.23	178.80			
5	030404017005	配电箱	1.名称:YJ1(A型应急照明集中电源箱)(含电气元件等配件) 2.接地 3.详见施工图	台	1	3450.23	3450.23	178.80			
本页小计							20113.69	1147.54	92.01		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030411003001	桥架	1.名称:金属热镀锌板桥架含防火喷塑 2.规格:200×100 3.接地	m	75.75	87.54	6631.16	1474.10	86.36		
7	030413001001	铁构件	1.电缆桥架支架制作安装	kg	88.02	15.92	1401.28	720.00	80.98		
8	031201003001	金属结构刷油	1.桥架吊支架除锈,除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道	kg	88.02	1.65	145.23	65.13	19.36		
9	030411001001	配管	1.砖、混凝土结构暗配PC20管	m	577.65	7.19	4153.30	2495.45			
10	030411001007	配管	1.砖、混凝土结构暗配PC25管	m	31.53	8.39	264.54	145.35			
11	030411001004	配管	1.砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	308.86	16.35	5049.86	1775.95	15.44		
12	030411001008	配管	1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50	m	10.61	45.18	479.36	129.97	0.85		
13	040804001001	配管	1.镀锌钢管地埋敷设 SC100	m	100.00	72.42	7242.00	1622.00	30.00		
14	030411004001	配线	1.管内穿铜芯线 WDZB1-BYJ-2.5	m	1298.34	4.34	5634.80	869.89			
15	030411004002	配线	1.管内穿铜芯线 WDZB1-BYJR-2.5	m	523.69	4.66	2440.40	350.87			
16	030411004003	配线	1.管内穿铜芯线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	24.59	4.92	120.98	16.48			
17	030411004004	配线	1.管内穿铜芯线 WDZB1N-BYJR-2.5	m	12.30	5.08	62.48	8.24			
18	030411004005	配线	1.管内穿铜芯线 WDZB1-BYJ-6	m	156.91	7.85	1231.74	84.73			
本页小计							34857.13	9758.16	232.99		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030411004006	配线	1. 管内穿铜芯线 WDZB1-BYJR-6	m	39.23	8.55	335.42	21.18			
20	030411004007	配线	1. 线槽穿铜芯线 WDZB1-BYJ-2.5	m	476.01	4.17	1984.96	366.53			
21	030411004008	配线	1. 线槽穿铜芯线 WDZB1-BYJR-2.5	m	238.00	4.46	1061.48	183.26			
22	030411004009	配线	1. 线槽穿铜芯线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	12.18	4.70	57.25	9.38			
23	030411004010	配线	1. 线槽穿铜芯线 WDZB1N-BYJR-2.5	m	6.09	4.84	29.48	4.69			
24	030411004011	配线	1. 线槽穿铜芯线 WDZB1-BYJ-6	m	543.77	8.37	4551.35	511.14			
25	030411004012	配线	1. 线槽穿铜芯线 WDZB1-BYJR-6	m	135.94	9.07	1232.98	127.78			
26	030411004013	配线	1. 管内穿多芯软导线 WDZB1N-RYJS-2X2.5	m	304.26	9.95	3027.39	179.51			
27	030411004014	配线	1. 管内穿多芯软导线 RVS-2X1.5	m	16.30	4.57	74.49	9.45			
28	030411004015	配线	1. 管内穿多芯软导线 RVS-4X1.5	m	5.00	8.51	42.55	3.50			
29	030408002001	控制电缆	1. 控制电缆 ZN-KVV-2X2.5	m	100.00	10.30	1030.00	186.00			
30	030408007001	控制电缆头	1. 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6	个	2	30.99	61.98	24.74			
31	030408001002	电力电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X16+PE16	m	49.37	101.78	5024.88	116.02	2.96		
本页小计							18514.21	1743.18	2.96		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030408001001	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X25+PE16	m	21.61	144.72	3127.40	50.78	1.30		
33	030408001003	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X25+PE16在竖井内桥架中 中垂直敷设	m	4.50	145.39	654.26	12.69	0.36		
34	030408001004	电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X70+PE35	m	100.00	362.41	36241.00	762.00	82.00		
35	030408006002	电力电缆头	1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 35~25mm2及以下三芯及以上电缆头制 安	个	6	36.98	221.88	76.50			
36	030408006003	电力电缆头	1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 120	个	2	169.33	338.66	104.30			
37	030412004001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号及规格:A-BLJC 1W A型 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	3	67.72	203.16	55.74			
38	030412004002	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号及规格:A-BLJC 1W A型 3.安装方式:底距地0.5m壁挂	套	11	67.72	744.92	204.38			
39	030412004003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号及规格:A-BLJC 1W A型 3.安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	4	67.72	270.88	74.32			
本页小计							41802.16	1340.71	83.66		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号及规格:A-BLJC 1W A型 3.安装方式:门框上方0.2m壁挂	套	3	67.72	203.16	55.74			
41	030412004006	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯具 2.型号及规格:A-BLJC 1W A型 3.安装方式:底距地2.5吊装	套	1	80.94	80.94	21.80			
42	030412004007	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号及规格:A-ZFJC 6W A型 3.安装方式:吸顶安装	套	17	80.03	1360.51	315.86			
43	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED T5直管 2.型号及规格:GYG58 1X20W 3.安装方式:吸顶安装	套	2	41.43	82.86	33.20			
44	030412004005	装饰灯	1.名称:双管LED平板灯 2.型号及规格:GYG58 2X20W 3.安装方式:吸顶安装	套	6	157.70	946.20	164.34			
45	030412001001	普通灯具	1.名称:防潮灯(LED灯) 2.型号及规格:220V 7W 1P65 3.安装方式:吸顶安装	套	10	105.41	1054.10	178.80			
46	030412001002	普通灯具	1.名称:人体感应型吸顶灯(LED灯泡) 2.型号及规格:220V 12W 3.安装方式:吸顶安装	套	8	140.36	1122.88	143.04			
47	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯(LED灯) 2.型号及规格:220V 50W 3.安装方式:吸顶安装	套	38	206.62	7851.56	679.44			
本页小计							12702.21	1592.22			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030404033001	风扇	1.名称:吊扇(含配套开关) 2.型号及规格:220V 80W 3.安装方式:吸顶安装	台	24	268.17	6436.08	790.32			
49	030404033002	风扇	1.名称:卫生间排风扇(含配套开关) 2.型号及规格:220V 40W 3.安装方式:吸顶安装	台	5	172.19	860.95	156.45			
50	030404034002	照明开关	1.名称:复位开关 2.规格:TW-HT-R 3.安装方式:安装高度距地1.1米	个	1	49.26	49.26	7.30			
51	030904003001	按钮	1.名称:呼叫按钮 2.规格:TW-HT-B 3.安装方式:安装高度距地0.8米,带拉绳	个	1	58.10	58.10	14.16	0.07		
52	030507002001	入侵报警控制器	1.名称:控制器 2.规格:TW-HT-C 3.安装方式:安装高度距地2.2米	套	1	970.06	970.06	123.22	3.14		
53	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警装置 2.规格:TW-HT-A 3.安装方式:安装高度距地2.2米	个	1	105.88	105.88	42.47	0.07		
54	030501001001	输入设备	1.名称:系统显示终端 2.规格:TW-HT-M	台	1	3032.38	3032.38	24.29			
55	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:KG31/1/2B 3.安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	个	2	16.87	33.74	14.60			
本页小计							11546.45	1172.81	3.28		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:KG32/1/2C 3.安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	个	6	19.31	115.86	43.80			
57	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:KG33/1/2C 3.安装方式:距地1.3m嵌墙暗装	个	6	22.38	134.28	43.80			
58	030404035001	插座	1.名称:二三相单相带保护门插座 2.规格:KG426/10USL 3.安装方式:距地0.3m嵌墙暗装	个	14	20.72	290.08	120.54			
59	030404035002	插座	1.名称:三相空调带保护门安全插座 2.规格:KG426/15USL+T223DV/KG 3.安装方式:距地0.3m嵌墙暗装	个	7	23.11	161.77	60.27			
60	030411006005	接线盒	1.塑料接线盒	个	139	6.23	865.97	426.73			
61	030411006006	接线盒	1.塑料开关、插座盒	个	66	5.96	393.36	213.18			
62	030411006001	接线盒	1.钢制接线盒	个	39	7.79	303.81	119.73			
本页小计							2265.13	1028.05			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030409004001	均压环	1. 接地极利用桩内主筋, 接地干线均利用地梁主筋, 均不小于2x $\phi$ 16, 按本图所示平面连接成接地网格. 无地梁处接地网格线采用不锈钢导体40x4. 要求建筑物基础桩、地梁、承台、柱内需连接的主筋及镀锌扁钢间均需可靠焊接. 利用基础内钢筋网作为接地体时, 在周围地面以下距地面不小于0.5米深。	m	140.07	5.29	740.97	362.78	152.68		
64	030409005001	避雷网	1、坡屋面避雷网明敷 采用 $\phi$ 12热镀锌圆钢, 支架用-25X4扁钢, 设置间距1.0米, A转角处0.5米, 卡固定	m	203.48	19.65	3998.38	1686.85	331.67		
65	030409003001	避雷引下线	1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 2、测试点、断接卡子制作安装	m	108.06	14.38	1553.90	704.55	433.32		
66	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、MEB总等电位箱	台	1	185.90	185.90	48.95			
67	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、LEB局部等电箱	台	5	113.19	565.95	244.75			
68	030409002002	接地母线	1. 接地母线沿砖混结构暗敷 不锈钢-40 $\times$ 4	m	90.80	29.25	2655.90	649.22	61.74		
69	030409002004	接地母线	1. 接地母线埋地敷设 不锈钢-50 $\times$ 5	m	1.00	58.78	58.78	23.69	1.02		
70	030409002003	接地母线	1. 接地母线明敷设 不锈钢-40 $\times$ 4	m	14.50	34.91	506.20	157.76	10.88		
本页小计							10265.98	3878.55	991.31		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030409001001	接地极	1.用Φ16不锈钢圆形导体长2米地下-1米处增打接地极用	根	4	85.90	343.60	101.32	38.08		
72	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	231.22	231.22	151.98	23.75		
73	030414011001	接地装置	1.独立接地网调试	系统	1	256.06	256.06	152.87	41.76		
74	040101002001	挖沟槽土方	1.管道沟槽土方挖填,挖土深度详见图纸	m3	36.00	7.78	280.08	139.32	79.92		
75	040103001001	回填方	1.填土夯实槽、坑	m3	32.00	14.90	476.80	292.48	76.48		
76	040305001001	垫层	渠(管)道垫层 砂	m3	4.00	305.28	1221.12	168.08	9.60		
77	040103002001	余方弃置	1.余土及垃圾外运,运距请投标单位自行考虑,并包含弃置费用	m3	9.25	30.85	285.36	3.70	224.31		
		给水系统					4382.24	1839.06	30.27		
78	031001007001	复合管	1.名称:钢塑复合管(丝扣连接) 2.规格:DN50 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	6.98	88.45	617.38	141.00	5.30		给水专用钢塑复合管,不能按涂塑管价格
79	031001007002	复合管	1.名称:钢塑复合管(丝扣连接) 2.规格:DN40 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	4.50	71.74	322.83	88.97	3.33		给水专用钢塑复合管,不能按涂塑管价格
本页小计							4034.45	1239.72	502.53		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	031001006001	塑料管	1.名称:PP-R管(热熔连接) 2.规格:DN50 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	0.31	52.94	16.41	4.12	0.06		
81	031001006002	塑料管	1.名称:PP-R管(热熔连接) 2.规格:DN40 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	7.62	42.75	325.76	98.68	0.84		
82	031001006003	塑料管	1.名称:PP-R管(热熔连接) 2.规格:DN32 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	3.11	30.64	95.29	33.09	0.34		
83	031001006004	塑料管	1.名称:PP-R管(热熔连接) 2.规格:DN25 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	25.18	23.49	591.48	224.61	2.77		
84	031001006005	塑料管	1.名称:PP-R管(热熔连接) 2.规格:DN20 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	3.26	18.02	58.75	26.28	0.36		
85	031001006006	塑料管	1.名称:PP-R管(热熔连接) 2.规格:DN15 2.工作内容:含管件安装、管道消毒、冲洗	m	39.07	15.10	589.96	281.69	4.30		
本页小计							1677.65	668.47	8.67		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	031002001001	管道支吊架	1.一般管架制作 2.一般管架安装	Kg	6.89	14.88	102.52	48.51	6.48		
87	031201003003	金属结构刷油	1.支架除锈,除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道	kg	6.89	1.65	11.37	5.10	1.52		
88	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.型号:DN20 3.连接方式:螺纹连接,含配套管件	个	1	39.71	39.71	7.45	0.19		
89	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.型号:DN40 3.连接方式:螺纹连接,含配套管件	个	1	169.58	169.58	18.48	0.60		
90	031003001001	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.型号:DN50 3.连接方式:螺纹连接,含配套管件	个	1	233.05	233.05	18.48	0.88		
91	031003001003	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.型号:DN20 3.连接方式:螺纹连接,含配套管件	个	1	74.69	74.69	16.24	0.09		
92	030817008002	套管制作安装	1.名称:穿楼板钢套管制作安装 2.型号:DN65	个	2	56.05	112.10	54.24	2.14		
93	030817008020	套管制作安装	1.名称:一般穿墙钢套管制作安装 2.型号:DN80	个	1	59.56	59.56	27.12	1.07		
94	03B001	人工补贴	1.卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道	间	5	192.36	961.80	745.00			
本页小计							1764.38	940.62	12.97		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排水系统					13020.21	2153.56	72.35		
95	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC承压塑料管 DN50 4. 连接形式: 承插粘接 5. 管件安装、灌水试验、通球试验	m	16.09	20.02	322.12	146.26			
96	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC承压塑料管 DN75 4. 连接形式: 承插粘接 5. 管件安装、灌水试验、通球试验	m	11.25	28.85	324.56	124.76			
97	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC承压塑料管 DN100 4. 连接形式: 承插粘接 5. 管件安装、灌水试验、通球试验	m	33.65	44.73	1505.16	452.26			
98	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC承压塑料管 DN150 4. 连接形式: 承插粘接 5. 管件安装、灌水试验、通球试验	m	6.68	73.99	494.25	135.94			
99	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN50	个	5	26.53	132.65	52.35			
本页小计							2778.74	911.57			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:网框地漏 2.规格:DN150	个	1	143.25	143.25	38.35			
101	031004006001	大便器	1.名称:蹲便器 2.规格:含脚踏开关,附件等,具体详见图纸	组	6	530.92	3185.52	226.20			
102	031004006002	大便器	1.名称:坐便器 2.规格:含附件等,具体详见图纸	组	1	721.99	721.99	44.43			
103	031004007001	小便器	1.名称:小便斗 2.规格:含感应式冲洗阀、附件等,具体详见图纸	组	2	769.24	1538.48	59.10			
104	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格:含感应式水嘴、附件等,具体详见图纸	组	4	613.98	2455.92	146.92			
105	031004004001	洗涤盆	1.名称:拖把池 2.规格:含附件、水龙头等,具体详见图纸	组	2	376.57	753.14	56.68			
106	030817008014	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.型号:DN100	个	2	264.93	529.86	244.66	69.14		
107	030817008018	套管制作安装	1.名称:一般穿墙钢套管制作安装 2.型号:DN200	个	2	173.50	347.00	179.10	2.14		
108	030817008019	套管制作安装	1.名称:一般穿墙钢套管制作安装 2.型号:DN150	个	1	110.25	110.25	52.30	1.07		
本页小计							9785.41	1047.74	72.35		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	031002003001	套管	塑料止水节DN100	个	9	10.00	90.00				
110	031002003002	套管	塑料止水节DN75	个	2	8.00	16.00				
111	031002003003	套管	塑料止水节DN50	个	11	6.00	66.00				
112	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:阻火圈 2.规格:DN100	个	2	28.80	57.60	18.78			
113	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方三类土	m <sup>3</sup>	3.75	41.16	154.35	119.59			
114	040103001002	回填方	1.人工沟槽原土夯实	m <sup>3</sup>	3.75	19.23	72.11	55.88			
		雨水系统					5646.50	1635.60			
115	031001006013	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC承压塑料管DN100 4.连接形式:插入式连接 5.管件安装、灌水试验、通球试验	m	120.00	40.34	4840.80	1635.60			
116	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:雨水斗 2.规格:DN150	个	10	80.57	805.70				
		消火栓系统					1398.30	210.12			
117	030901013001	灭火器	1.名称:灭火器箱 2.型号、规格:内含两具手提式磷酸铵盐干粉式灭火器MF/ABC3,暗装	组	6	233.05	1398.30	210.12			
本页小计							7500.86	2039.97			

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		弱电系统					31661.96	4117.85	281.54		
118	030502001001	机柜、机架	1.名称:机柜600*600*800	台	1	1367.98	1367.98	121.73			
119	030502012001	信息插座	1.名称:数据单孔插座,含面板,模块,底盒	个	4	47.75	191.00	44.36			
120	030501001002	输入设备	1.名称:无线AP	套	6	1039.44	6236.64	183.30			
121	030507008001	监控摄像设备	1.名称:数字彩色红外半球摄像机,含支架	台	7	503.41	3523.87	430.78	5.04		
122	030501012001	交换机	1.名称:核心交换机(网络监控合用)1*1000千兆光口/24*1000千兆光口	台	1	2897.52	2897.52	97.45	90.06		
123	030502015001	光缆终端盒	1.名称:网络光接入终端,含尾纤,耦合器等配件	个	1	253.25	253.25	73.01	2.38		
124	030501003001	控制设备	1.名称:无线AP管理控制器	台	1	3661.87	3661.87	121.73	2.12		
125	030501004001	存储设备	1.名称:NVR	台	1	752.64	752.64	121.73			
126	030501004002	存储设备	1.名称:6T硬盘	块	1	1062.79	1062.79				
127	030507012001	视频传输设备	1.名称:视频解码矩阵	台	1	2546.98	2546.98	24.59			
128	030502009001	HDMI视频线	1.名称:HDMI视频线	条	1	80.00	80.00				
129	030404035003	插座	1.名称:PDU电源插座8位PDU插座	套	1	126.61	126.61	8.61			
本页小计							22701.15	1227.29	99.60		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	030507014001	显示设备	1.名称:22'显示器	台	1	688.46	688.46	20.56			
131	030411003002	桥架	1.名称:金属热镀锌板桥架含防火喷塑 2.规格:200×100 3.接地	m	7.47	87.54	653.92	145.37	8.52		
132	030413001002	铁构件	1.电缆桥架支架制作安装	kg	4.56	15.92	72.60	37.30	4.20		
133	031201003002	金属结构刷油	1.桥架吊支架除锈,除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道	kg	4.56	1.65	7.52	3.37	1.00		
134	030411001009	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG20管	m	245.89	10.56	2596.60	1022.90	12.29		
135	030411001010	配管	1.砖、混凝土结构暗配JDG25管	m	23.16	14.36	332.58	132.48	1.62		
136	030502005001	双绞线缆	1.名称:UTP-CAT6网线	m	507.09	5.48	2778.85	486.81	10.14		
137	030411004016	配线	1.名称:二芯单芯导线RVV-2*1.5	m	20.00	4.57	91.40	11.60			
138	030817008017	套管制作安装	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.型号:DN50	个	4	186.71	746.84	371.88	75.04		
139	030411006004	接线盒	暗装钢制接线盒	个	13	7.79	101.27	39.91			
140	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:测试4对双绞线缆	链路	17	20.85	354.45	207.74	64.43		
141	030507017001	弱电系统调试	1.名称:监控系统调试	系统	1	536.32	536.32	410.64	4.70		
		防火堵洞					587.76	428.38			
本页小计							8960.81	2890.56	181.94		

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:崇仁镇永富村(王家市)家宴中心建设项目-安装

标段:

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
142	030408008001	防火堵洞	本工程所有桥架、管道、配电项等防火封堵,具体材质要求详见设计说明;满足规范要求,满足消防验收要求等进行综合考虑;包含本工程所有专业,由投标单位自行报价,不做调整	项	1	587.76	587.76	428.38				
本页小计							587.76	428.38				
合计							211858.17	33055.54	2284.27			











# 主要机械台班一览表

工程名称:安装

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	57.19	11.44	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	31.24	6.25	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	1.000	41.76	41.76	
4	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.26	2.51	
5	彩色监视器	台班	0.231	5.03	1.16	
6	笔记本电脑	台班	0.230	10.62	2.44	
7	电缆测试仪	台班	0.200	17.79	3.56	
8	对讲机(一对)	台班	3.830	4.70	18.01	
9	宽行打印机	台班	0.170	5.98	1.02	
10	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	0.510	124.44	63.46	
11	手持光损耗测试仪	台班	0.200	11.92	2.38	
12	其他机械费	元	38.755	1.02	39.53	
13	履带式推土机105kW	台班	0.025	1036.97	26.03	
14	履带式单斗液压挖掘机1m <sup>3</sup>	台班	0.102	1163.51	118.45	
15	电动夯实机250N·m	台班	0.320	29.99	9.60	
16	电动夯实机250N·m	台班	2.554	29.99	76.58	
17	汽车式起重机8t	台班	0.063	782.93	49.32	
18	汽车式起重机8t	台班	0.067	782.93	52.46	
19	汽车式起重机8t	台班	0.004	782.93	3.05	
20	汽车式起重机16t	台班	0.022	1039.83	22.46	
21	载货汽车4t	台班	0.050	384.77	19.24	
22	载货汽车5t	台班	0.063	513.21	32.33	
23	载货汽车5t	台班	0.004	513.21	2.00	
24	载货汽车8t	台班	0.166	554.17	92.21	
25	自卸汽车15t	台班	0.157	1016.78	159.74	
26	普通车床630×2000mm	台班	0.130	75.31	9.81	
27	台式钻床16mm	台班	0.008	4.32	0.03	
28	立式钻床25mm	台班	0.408	6.26	2.56	
29	管子切断机150mm	台班	0.105	31.45	3.30	
30	管子切断套丝机159mm	台班	0.419	23.15	9.71	

