

嵊州市浦口街道多联村活动中心 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1970846元

(大写): 壹佰玖拾柒万零捌佰肆拾陆元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:嵊州市浦口街道多联村活动中心

第1页 共1页

- 一、工程概况：嵊州市浦口街道多联村活动中心，位置在嵊州市浦口街道多联村。
- 二、编制依据：1、施工图纸、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、建筑工程工程量计算规范（GB 50857-2013）、通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018版）》相关图集及其它文件。
- 三、计价、计税金方法：本工程按工程量清单法计价、一般计税法计税。
- 四、人工、材料价格：参照《建设工程造价管理信息》正刊（绍兴）2026年第4期（嵊州）、《浙江省建设工程造价信息管理》同期信息价及现行当地市场价，均按除税信息价计取。
- 五、取费：本工程按建筑工程工程量计算规范（GB 50857-2013）、通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建站建发[2016]144号、浙建站定[2016]23号、财税[2018]32号文件规定，工程确定为建筑工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用，安全生产责任保险费按规定计取，暂列金额按税前5%计取。
- 六、其他说明：
- 1、除地面基层外、地面面层及楼面不计入本次预算内；
 - 2、卫生间防水、石材台盆、成品隔断不计入本次预算内；
 - 3、所有内墙只计算到抹灰层，涂料与墙砖面层均不计入本次预算内；
 - 4、楼梯饰面不计入本次预算内；
 - 5、楼梯栏杆、靠墙扶手、护窗栏杆不计入本次预算内；
 - 6、轻钢玻璃雨棚不计入本次预算内；
 - 7、强电只计算预埋管、防雷接地，其余不计入本次预算内；
 - 8、给排水部分给水支管、卫生洁具及消防不计入本次预算内；
 - 9、弱电、室外给水、排水排污不计入本次预算内；
 - 10、5厚80×80成品EPC线条不计入本次预算内；
 - 11、脚手架按普通钢管脚手架计取。

招标控制价费用表

工程名称:嵊州市浦口街道多联村活动中心

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：(元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	单项工程	1970846.00		47592.93	105456.53	162730.31	
1.1	建筑	1904171.00		45759.74	99133.28	157225.09	
1.2	电气	42223.00		1227.82	4235.14	3486.27	
1.3	水施	24452.00		605.37	2088.11	2018.95	
	合计	1970846		47592.93	105456.53	162730.31	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1220007.03	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	231576.74	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	344617.26	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	298857.52	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	152958.86	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 11.9%	45759.74	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 11.9%	45759.74	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	83187.88	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	83187.88	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	83187.88	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	99133.28	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	157225.09	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	1904171.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A.1	A 土石方工程					7378.34	1986.84	4115.55		
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土	m3	564.90	7.07	3993.84	1655.16	1649.51		
2	010103001001	回填方	1. 原土回填	m3	450.22	2.26	1017.50	229.61	585.29		
3	010103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距施工单位自理	m3	114.68	20.64	2367.00	102.07	1880.75		
	A.4	D 砌筑工程					115810.63	25817.72	211.41		
4	010401001001	砖基础	1. MU20混凝土实心砖基础 墙厚1砖 ^DM M10 2. 砖基础上防水砂浆防潮层 3. 立面防水砂浆防潮层	m3	35.26	657.78	23193.32	7695.14	163.96		
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A3.5/B06加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 240内墙 3. 砂浆强度等级: 专用粘结剂	m3	74.11	358.75	26586.96	5377.42	14.08		
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A5.0/B07加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 240外墙 3. 砂浆强度等级: 专用粘结剂	m3	175.65	375.92	66030.35	12745.16	33.37		
	A.5	E 混凝土及钢筋混凝土工程					502852.32	75681.37	4419.07		
7	010501001001	垫层	1. 现浇混凝土 基础 垫层 ^非泵送商品 砼C15	m3	30.75	378.67	11644.10	1387.44	21.83		
本页小计							134833.07	29192.00	4348.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010501002001	带形基础	1. 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30	m3	24.42	395.31	9653.47	648.11	6.59		
9	010501003001	独立基础	1. 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30	m3	82.98	395.31	32802.82	2202.29	22.40		
10	010502001001	矩形柱	1. 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品砼C30	m3	59.63	485.83	28970.04	5766.22	27.43		
11	010502002001	构造柱	1. 现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25	m3	10.06	547.30	5505.84	1650.75	6.94		
12	010503002001	矩形梁	1. 现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品砼C30	m3	95.16	415.27	39517.09	3849.22	43.77		
13	010503002002	矩形梁	1. 现浇混凝土 斜梁^泵送商品砼C30 (内掺P6抗渗剂)	m3	28.05	434.30	12182.12	1210.92	12.90		
14	010503005001	过梁	1. 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25	m3	0.65	488.22	317.34	71.57	0.45		
15	010505003001	平板	1. 现浇混凝土 平板^泵送商品砼C30	m3	101.90	427.93	43606.07	4758.73	83.56		
16	010505003002	平板	1. 现浇混凝土 斜板、坡屋面板^泵送商品砼C30 (内掺P6抗渗剂)	m3	52.23	450.58	23533.79	2679.40	42.83		
17	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 现浇混凝土 檐沟、挑檐^泵送商品砼C30 (内掺P6抗渗剂)	m3	5.04	497.78	2508.81	455.82	9.02		
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土 雨篷^泵送商品砼C30	m3	3.62	469.55	1699.77	282.87	2.39		
本页小计							200297.16	23575.90	258.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010507007001	其他构件	1. 现浇混凝土 窗台板`非泵送商品砼 C25	m3	5.05	594.15	3000.46	883.75	3.48		
20	010506001001	直形楼梯	1. 现浇混凝土 楼梯 直形`泵送商品砼 C30	m2	51.60	111.11	5733.28	888.04	8.26		
21	010507001001	散水	1. 散水宽600 2. 详见2000浙J37, 4/44	m2	58.03	95.60	5547.67	1941.10	23.21		
22	010507004001	台阶	1. 台阶 2. 详见2000浙J37, 1/42	m2	29.83	232.76	6943.23	2753.01	25.06		
23	010507004002	台阶	1. MU10砖砌台阶`DP M15	m2	1.26	282.80	356.33	134.95	1.55		
24	010507005001	压顶	1. 现浇混凝土 压顶`泵送商品砼C30	m3	4.59	567.94	2606.84	727.42	3.17		
25	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 6	t	4.200	4467.83	18764.89	2570.15	103.15		
26	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 8	t	15.180	4151.63	63021.74	9289.25	372.82		
27	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	1.830	4088.39	7481.75	1119.85	44.94		
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 12	t	6.400	4008.46	25654.14	3372.86	474.88		
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 14	t	0.750	4008.46	3006.35	395.26	55.65		
本页小计							142116.68	24075.64	1116.17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 16	t	5.860	3971.56	23273.34	3088.28	434.81		
31	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	11.070	3926.46	43465.91	5834.00	821.39		
32	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 20	t	0.990	3721.34	3684.13	358.45	59.74		
33	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 22	t	2.410	3721.34	8968.43	872.59	145.42		
34	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 25	t	3.970	3747.99	14879.52	1437.42	239.55		
35	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 6	t	2.620	5270.90	13809.76	3189.80	156.81		
36	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 8	t	4.800	4954.70	23782.56	5843.90	287.28		
37	010515001013	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	1.990	4891.46	9734.01	2422.79	119.10		
38	010515001014	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 12	t	0.190	4122.08	783.20	132.94	5.40		
39	Z010515011001	钢筋连接	1. 电渣压力焊接 直径 (mm以内) 18	个	504	6.36	3205.44	1995.84	574.56		
40	Z010515011002	钢筋连接	1. 直螺纹钢筋接头 直径 (mm以内) 16	个	89	7.97	709.33	340.87	39.16		
本页小计							146295.63	25516.88	2883.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	Z010515011003	钢筋连接	1. 直螺纹钢筋接头 直径 (mm以内) 20	个	164	9.01	1477.64	674.04	82.00		
42	Z010515011004	钢筋连接	1. 直螺纹钢筋接头 直径 (mm以内) 25	个	101	10.11	1021.11	451.47	57.57		
	A.6	F 金属结构工程					2926.79	964.19			
43	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙面挂钢丝网	m2	213.79	13.69	2926.79	964.19			
	A.8	H 门窗工程					142467.27	5030.54			
44	010801004003	木质防火门	1. 甲级防火门FHM甲1524 (含闭门器、顺位器等所有五金配件)	樘	1	1432.23	1432.23	162.70			
45	010801004004	木质防火门	1. 乙级防火门FHM乙1221 (含顺位器等所有五金配件)	樘	1	964.62	964.62	99.07			
46	010802001003	金属 (塑钢) 门	1. 45系列铝合金平开门	m2	25.11	310.97	7808.46	492.16			
47	010802001004	金属 (塑钢) 门	1. 45系列隔热断桥铝合金平开门安装, 5中透光单银Loe-E+12空气+5透明玻璃	m2	35.10	638.70	22418.37	859.95			
48	010807001004	金属 (塑钢、断桥) 窗	1. 80系列隔热断桥铝合金推拉窗安装, 5中透光单银Loe-E+12空气+5透明玻璃	m2	80.80	607.13	49056.10	1616.81			
49	010807001005	金属 (塑钢、断桥) 窗	1. 80系列隔热断桥铝合金平开窗安装, 5中透光单银Loe-E+12空气+5透明玻璃	m2	6.30	668.53	4211.74	157.12			
本页小计							91317.06	5477.51	139.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.80系列隔热断桥铝合金固定窗安装,5中透光单银Loe-E+12空气+5透明玻璃	m2	98.90	572.05	56575.75	1642.73			
	A.9	J 屋面及防水工程					158812.48	35202.10	431.94		
51	010901001001	瓦屋面	1.20厚M20水泥砂浆找平 2.50厚C25细石砼随捣随抹平,与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢 3.顺水条30×30(h),中距@500,挂瓦条30×30(h),中距按瓦材规格 4.灰色琉璃瓦(样式、规格由设计单位确认) 5.脊瓦	m2	465.00	110.12	51205.80	14982.30	279.00		
52	010902001002	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	465.00	40.89	19013.85	1269.45			
53	010902001003	屋面卷材防水	1.每6×6m设分隔缝,油膏嵌缝,缝顶附加250mm宽防水卷材一层	m2	28.50	71.57	2039.75	580.55			
54	010902002001	屋面涂膜防水	1.2厚LJP防水涂料(两道)	m2	483.42	70.68	34168.13	4901.88			
55	010902002002	屋面涂膜防水	1.2厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	498.12	51.64	25722.92	2525.47			
56	010902003001	屋面刚性层	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.10厚低标号砂浆 3.50厚C25细石砼随捣随抹平	m2	348.82	64.45	22481.45	9079.78	129.06		
本页小计							211207.65	34982.16	408.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010902003002	屋面刚性层	1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 10厚低标号砂浆 3. 30厚C25细石砼随捣随抹平	m2	64.03	58.22	3727.83	1644.93	21.13		
58	010902003003	雨篷	1. 15厚1:2水泥砂浆找坡1%(抹光) 2. 6厚聚合物水泥防水砂浆面	m2	15.28	29.63	452.75	217.74	2.75		
	A.10	K 保温、隔热、防腐工程					39507.57	4791.10	29.91		
59	011001001001	保温隔热屋面	1. 60厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能等级B1级)	m2	877.85	44.25	38844.86	4643.83	8.78		
60	011001001002	保温隔热屋面	1. 30厚陶粒砼找坡2%	m2	64.03	10.35	662.71	147.27	21.13		
	A.11	L 楼地面装饰工程					66544.67	10657.45	195.66		
61	011101001001	水泥砂浆楼地面(其他地面)	1. 素土夯实 2. 150厚压实碎石找平压实 3. 100厚C20混凝土垫层	m2	707.04	79.32	56082.41	9007.69	176.76		
62	011101001002	水泥砂浆楼地面(楼梯间)	1. 素土夯实 2. 80厚压实碎石 3. 70厚C15混凝土垫层	m2	33.18	47.76	1584.68	250.18	4.98		
63	011101001003	水泥砂浆楼地面(卫生间)	1. 素土夯实 2. 150厚压实碎石 3. 100厚C15混凝土垫层兼找坡层	m2	32.00	77.71	2486.72	407.68	8.00		
64	011102001001	花岗岩冲水板	1. 300×50花岗岩冲水板	m2	26.91	237.49	6390.86	991.90	5.92		
本页小计							110232.82	17311.22	249.45		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A.12	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					84388.35	44930.37	684.80		
65	011201001001	墙面一般抹灰	1.15厚1:1:4混合砂浆分层抹平 2.6厚1:1:4混合砂浆面	m ²	1613.23	29.62	47783.87	26666.69	419.44		
66	011201002001	墙面装饰抹灰	1.14厚1:3水泥砂浆结合层 2.6厚聚合物水泥防水砂浆面	m ²	1088.87	31.96	34800.29	17225.92	250.44		
67	011201002002	墙面装饰抹灰	1.14厚1:3水泥砂浆分层抹平	m ²	93.24	19.35	1804.19	1037.76	14.92		
	A.14	P 油漆、涂料、裱糊工程					96036.88	40580.86			
68	011407001001	墙面喷刷涂料	1.外刷吸附力强、耐候性好、耐洗刷的真石漆涂料(颜色详效果图)	m ²	1342.19	71.25	95631.04	40305.97			
69	011407002002	天棚喷刷涂料	1.批腻子两度 2.白色乳胶漆二度	m ²	15.28	26.56	405.84	274.89			
	A.15	Q 其他装饰工程					911.73	299.54			
70	011502007001	塑料装饰线	1.滴水线	m	109.32	8.34	911.73	299.54			
		自补					2370.00				
71	01B002	沉降观测点	1.沉降观测点	个	6	20.00	120.00				
72	01B003	责任标牌	1.责任标牌	块	1	1000.00	1000.00				
73	01B004	消防救援口(易碎安全玻璃)	1.消防救援口(易碎安全玻璃)	块	4	200.00	800.00				
本页小计							183256.96	85810.77	684.80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	01B005	水簸箕	1. 水簸箕	块	9	50.00	450.00				
本页小计							450.00				
合计							1220007.03	245942.08	10088.34		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					298857.52	135581.99	34806.34		
1	011701001001	综合脚手架	1. 混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内	m2	1279.37	24.34	31139.87	17066.80	1496.86		
2	011702001001	基础	1. 现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	51.53	50.56	2605.36	1488.19	57.20		
3	011702001002	基础	1. 现浇带形基础 有梁式 复合木模	m2	116.27	47.93	5572.82	2652.12	156.96		
4	011702001003	基础	1. 现浇混凝土 独立基础 复合木模	m2	76.52	46.32	3544.41	1638.29	66.57		
5	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	115.38	56.70	6542.05	3350.64	223.84		
6	011702002002	矩形柱	1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度5.4(m)	m2	48.75	63.64	3102.45	1612.65	103.35		
7	011702002003	矩形柱	1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度6(m)	m2	304.64	67.10	20441.34	10692.86	673.25		
8	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土 构造柱	m2	83.87	53.73	4506.34	1929.01	78.84		
9	011702006001	矩形梁	1. 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	78.28	70.66	5531.26	2836.87	223.88		
10	011702006002	矩形梁	1. 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度5.4(m)	m2	61.08	82.53	5040.93	2631.94	206.45		
11	011702006003	矩形梁	1. 现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度6(m)	m2	617.20	88.46	54597.51	28705.97	2246.61		
本页小计							142624.34	74605.34	5533.81		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011702006004	矩形梁	1. 现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度5.4(m)	m2	211.42	93.24	19712.80	10611.17	693.46		
13	011702009001	过梁	1. 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	5.39	56.75	305.88	180.73	3.83		
14	011702016001	平板	1. 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m	m2	21.42	50.53	1082.35	488.59	47.34		
15	011702016002	平板	1. 现浇混凝土 板 复合木模~支模高度6(m)	m2	654.73	66.15	43310.39	20028.19	2049.30		
16	011702016003	平板	1. 现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度5.4(m)	m2	412.77	80.49	33223.86	14252.95	1428.18		
17	011702022001	天沟、檐沟	1. 现浇混凝土天沟、挑檐模板	m2	97.71	86.68	8469.50	4654.90	144.61		
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土阳台、雨篷模板	m2	15.28	139.33	2128.96	1112.84	97.33		
19	011702024001	楼梯	1. 现浇混凝土直形楼梯 复合木模	m2	51.60	170.22	8783.35	4990.75	261.10		
20	011702025001	其他现浇构件	1. 现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板	m2	72.84	59.20	4312.13	2665.22	21.12		
21	011702025002	其他现浇构件	1. 现浇混凝土窗台板 复合模板	m2	42.04	70.17	2949.95	1395.31	58.86		
22	011703001001	垂直运输	1. 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊	m2	29.03	14.57	422.97		345.17		
23	011703001002	垂直运输	1. 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊~层高6(m)	m2	813.74	22.49	18301.01		14932.13		
本页小计							143003.15	60380.65	20082.43		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011703001003	垂直运输	1. 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊~层高5.4(m)	m2	436.60	20.51	8954.67		7304.32		
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用	台次	1	4275.36	4275.36	596.00	1885.78		
本页小计							13230.03	596.00	9190.10		
合计							298857.52	135581.99	34806.34		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			45759.74	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	11.9	45759.74	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					45759.74	

暂列金额明细表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	83187.88	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	83187.88	
合计			83187.88	-

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 φ 10	t	3.896	3221.00	12550.30	
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ 8	t	20.380	3283.00	66906.23	
3	热轧带肋钢筋HRB400 φ 6	t	6.956	3593.00	24994.35	
4	热轧带肋钢筋HRB400 φ 12	t	0.195	3133.00	610.31	
5	热轧带肋钢筋HRB400 φ 16	t	6.007	3097.00	18602.13	
6	热轧带肋钢筋HRB400 φ 18	t	11.347	3053.00	34641.78	
7	热轧带肋钢筋HRB400 φ 12	t	6.560	3133.00	20552.48	
8	热轧带肋钢筋HRB400 φ 14	t	0.769	3133.00	2408.65	
9	热轧带肋钢筋HRB400 φ 22	t	2.470	3080.00	7608.52	
10	热轧带肋钢筋HRB400 φ 20	t	1.015	3080.00	3125.58	
11	热轧带肋钢筋HRB400 φ 25	t	4.069	3106.00	12639.25	
12	镀锌铁丝 φ 0.7-1.0	kg	314.634	4.25	1337.20	
13	镀锌铁丝综合	kg	5.000	4.25	21.25	
14	镀锌铁丝8#	kg	7.780	4.25	33.06	
15	圆钉	kg	405.475	4.25	1723.27	
16	预埋铁件	kg	10.491	6.37	66.83	
17	直螺纹连接套筒 φ 25	个	102.010	2.48	252.98	
18	镀锌铁丝12#	kg	2.380	4.25	10.11	
19	镀锌铁丝18#	kg	44.650	4.25	189.76	
20	镀锌铁丝22#	kg	3.409	4.25	14.49	
21	钢丝网综合	m ²	224.480	7.70	1728.49	
22	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	158.390	0.24	37.86	
23	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	109.591	0.34	37.37	
24	黄砂净砂	t	0.392	160.00	62.78	
25	碎石综合	t	225.256	109.00	24552.85	
26	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	18.653	407.10	7593.43	
27	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.246	407.10	100.02	
28	蒸压砂加气混凝土砌块 B07 A5.0	m ³	177.407	265.00	47012.72	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m ³	74.851	248.00	18563.07	
30	彩色水泥脊瓦420×220	千张	0.048	5456.00	262.98	
31	泵送商品混凝土C30	m ³	388.562	357.00	138716.56	
32	泵送商品混凝土C30/P6	m ³	86.173	370.27	31907.35	
33	非泵送商品混凝土C15	m ³	47.641	313.00	14911.76	
34	非泵送商品混凝土C20	m ³	71.411	329.00	23494.22	
35	非泵送商品混凝土C25	m ³	10.817	341.00	3688.63	
36	非泵送商品混凝土C25细石	m ³	45.885	353.00	16197.30	
37	干混地面砂浆DS M15.0	kg	52417.379	0.20	10483.48	
38	干混地面砂浆DS M20.0	kg	29018.898	0.21	6006.91	
39	干混抹灰砂浆DP M15.0	kg	99419.818	0.22	22170.62	
40	干混砌筑砂浆DM M7.5	kg	3296.832	0.18	606.62	
41	干混砌筑砂浆DM M10.0	kg	13381.170	0.19	2569.18	
42	砌块砌筑粘结剂	kg	6591.166	0.42	2768.29	
43	花岗岩板300*50	m ²	27.448	180.00	4940.68	
44	铝合金断桥隔热固定窗5中透 光单银Loe-E+12空气+5透明玻 璃	m ²	91.522	475.00	43473.00	
45	铝合金断桥隔热平开窗5中透 光单银Loe-E+12空气+5透明玻 璃	m ²	5.959	575.00	3426.54	
46	铝合金平开门	m ²	24.116	224.00	5401.89	
47	铝合金断桥隔热平开门5中透 光单银Loe-E+12空气+5透明玻 璃	m ²	33.710	559.00	18843.89	
48	铝合金断桥隔热推拉窗5中透 光单银Loe-E+12空气+5透明玻 璃	m ²	77.107	535.00	41252.46	
49	木质防火门乙级	m ²	2.476	335.00	829.43	
50	木质防火门甲级	m ²	3.537	343.00	1213.19	
51	乳胶漆	kg	4.407	4.51	19.87	
52	SBS改性沥青防水卷材3.0mm I 型 N类	m ²	562.590	29.20	16427.63	
53	LJP防水涂料	kg	3959.210	7.08	28031.21	

主要机械台班一览表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.068	839.09	56.64	
2	履带式推土机90kW	台班	0.130	941.50	122.30	
3	轮胎式装载机2m ³	台班	0.234	909.25	212.67	
4	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	1.822	1155.95	2106.03	
5	钢轮内燃压路机15t	台班	0.698	703.84	491.14	
6	电动夯实机250N·m	台班	4.796	29.99	143.82	
7	自升式塔式起重机400kN·m	台班	6.162	619.98	3820.56	
8	载货汽车4t	台班	17.140	490.77	8411.55	
9	自卸汽车15t	台班	1.651	1010.43	1668.62	
10	平板拖车组40t	台班	1.000	1307.80	1307.80	
11	洒水车4000L	台班	0.068	570.72	38.52	
12	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	99.084	173.29	17170.30	
13	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	1.858	173.29	321.96	
14	卷扬机井架30m	台班	100.942	12.56	1267.83	
15	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	0.068	314.53	21.33	
16	灰浆搅拌机200L	台班	0.070	170.09	11.94	
17	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	5.764	211.41	1218.61	
18	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.161	211.41	34.06	
19	钢筋调直机14mm	台班	8.669	39.74	344.49	
20	钢筋切断机40mm	台班	7.209	46.85	337.76	
21	钢筋弯曲机40mm	台班	26.555	27.99	743.28	
22	木工圆锯机500mm	台班	16.091	30.08	484.03	
23	螺栓套丝机39mm	台班	5.688	31.54	179.40	
24	直流弧焊机32kW	台班	13.784	106.95	1474.20	
25	对焊机75kV·A	台班	3.091	131.93	407.80	
26	电渣焊机电流 1000A	台班	3.024	189.93	574.35	
27	电焊条烘干箱45×35×45cm ³	台班	1.379	9.73	13.41	
28	混凝土振捣器平板式	台班	20.520	13.13	269.42	
29	混凝土振捣器插入式	台班	0.687	5.08	3.49	
30	混凝土振捣器插入式	台班	33.206	5.08	168.68	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-电气

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	30863.57	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	13703.58	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1793.07	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	565.25	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	123.18	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.88%	1227.82	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.88%	1227.82	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1844.59	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1844.59	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	1844.59	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	4235.14	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	3486.27	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	42223.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气				30863.57	13593.52	1415.21			
1	030411001002	配管	1. 名称: 线缆保护管; 2. 材质、规格: 刚性阻燃管PC20; 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配; 4. 接地要求: 按施工验收规范要求。	m	647.03	7.39	4781.55	2795.17			
2	030411001004	配管	1. 名称: 线缆保护管; 2. 材质、规格: 镀锌钢管SC20; 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配; 4. 接地要求: 按施工验收规范要求。	m	508.33	16.43	8351.86	2922.90	25.42		
3	030411001005	配管	1. 名称: 线缆保护管; 2. 材质、规格: 镀锌钢管SC50; 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配; 4. 接地要求: 按施工验收规范要求。	m	1.79	43.21	77.35	22.75	0.14		
4	030411001006	配管	1. 名称: 线缆保护管; 2. 材质、规格: 镀锌钢管SC100; 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配; 4. 接地要求: 按施工验收规范要求。	m	1.50	91.08	136.62	43.74	0.30		
5	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作安装; 2. 材质: 碳素结构钢; 3. 规格: DN100管道管径; 4. 填料材质: 按施工验收规范要求。	个	1	265.86	265.86	122.33	34.57		
6	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒; 2. 材质、规格: 塑料 86H50N; 3. 安装形式: 暗装。	个	124	6.23	772.52	380.68			
本页小计							14385.76	6287.57	60.43		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒; 2.材质、规格:塑料 86H50N; 3.安装形式:暗装。	个	59	5.97	352.23	190.57			
8	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒; 2.材质、规格:钢质 86H50; 3.安装形式:暗装。	个	65	7.79	506.35	199.55			
9	030411006005	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒; 2.材质、规格:钢质 86H50; 3.安装形式:暗装。	个	11	7.53	82.83	35.53			
10	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱端子箱; 2.材质:钢制箱体、接地铜排; 3.规格:400*300*160(mm)。	台	1	182.42	182.42	43.75			
11	030409005001	避雷网	1.名称:明敷避雷网 2.材质、规格:Φ12镀锌圆钢 3.安装形式:坡屋面沿折板支架敷设	m	269.12	19.71	5304.36	2231.00	438.67		
12	030409005002	避雷网	1.名称:暗敷避雷网 2.材质、规格:Φ12镀锌圆钢 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	29.66	15.90	471.59	212.07	20.17		
13	030409003001	避雷引下线	1.利用二根柱钢筋主筋避雷引下线; 2.接地跨接线8处; 3.防雷接地测试点4处; 4.防雷接地测试盒4个。	m	128.94	15.95	2056.59	890.98	527.36		
本页小计							8956.37	3803.45	986.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-电气

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030409002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质、规格:-40*4不锈钢导体 3.安装形式:埋地敷设	m	113.79	51.00	5803.29	2695.69	116.07		
15	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线; 2.材质、规格:不锈钢导体-40*4; 3.安装形式:沿砖混结构暗敷。	m	0.84	29.89	25.11	6.01	0.57		
16	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线; 2.材质、规格:不锈钢导体-50*5; 3.安装形式:沿砖混结构暗敷。	m	0.73	40.26	29.39	5.22	0.50		
17	030409002004	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质、规格:φ16不锈钢圆形导体 3.安装形式:埋地敷设	m	8.31	55.74	463.20	196.86	8.48		
18	030409004001	均压环	1.名称:均压环接地焊接; 2.安装形式:利用底板钢筋焊接。	m	207.58	5.29	1098.10	537.63	226.26		
19	030414011001	接地装置	1.独立接地装置6根接地极以内	组	1	102.35	102.35	61.09	16.70		
本页小计							7521.44	3502.50	368.58		
合计							30863.57	13593.52	1415.21		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-电气

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		565.25	135.95			
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费第四册	项	1	565.25	565.25	135.95			
本页小计							565.25	135.95			
合计							565.25	135.95			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:电气

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1227.82	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.88	1227.82	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1227.82	

暂列金额明细表

工程名称: 电气

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	1844.59	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	1844.59	
合计			1844.59	-

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 电气

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝 ϕ 1.2-1.8	kg	7.762	4.25	32.99	
2	热轧普碳高速盘条HPB300综合	kg	28.494	3.19	91.01	
3	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	203.161	0.34	69.28	
4	黄砂净砂	t	1.275	160.00	203.97	
5	溶剂汽油200#	kg	0.016	10.28	0.16	
6	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	16.372	4.20	68.71	
7	水	m ³	0.253	5.73	1.45	
8	扁钢Q235B综合	kg	1.000	3.22	3.22	
9	中厚钢板综合	kg	4.920	3.32	16.33	
10	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100	m	1.545	45.51	70.31	
11	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	523.580	7.51	3932.45	
12	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	1.844	22.92	42.25	
13	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	5.140	3.28	16.86	
14	Φ 12镀锌圆钢	m	31.143	4.45	138.59	
15	接地母线不锈钢导体-50*5	m	0.767	27.65	21.19	
16	接地母线不锈钢导体-40*4	m	120.362	17.77	2139.10	
17	接地母线 ϕ 16不锈钢圆形导体	m	8.726	22.29	194.46	
18	刚性阻燃管DN20	m	685.852	1.32	905.32	
19	塑料开关盒、插座盒86H50N	个	60.180	1.29	77.63	
20	塑料接线盒86H50N	个	126.480	1.29	163.16	
21	钢质开关盒、插座盒86H50	个	11.220	2.82	31.64	
22	钢质接线盒86H50	个	66.300	2.82	186.97	
23	防雷接地测试盒250*180*160	个	4.080	25.00	102.00	
24	总等电位箱端子箱	个	1.000	125.00	125.00	
25	Φ 12镀锌圆钢	m	282.576	4.45	1257.46	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-水施

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	18218.36	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	6674.99	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1058.03	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	452.66	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	142.22	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.88%	605.37	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.88%	605.37	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1068.23	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1068.23	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	1068.23	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	2088.11	
5	税金		(1+2+3+4) \times 9%	2018.95	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	24452.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-水施

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水系统					4913.42	2252.77	69.98		
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水衬塑复合钢管(冷水用) DN20 4. 连接形式: 螺纹连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	3.30	39.11	129.06	44.98	0.69		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水衬塑复合钢管(冷水用) DN25 4. 连接形式: 螺纹连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	7.95	51.93	412.84	129.82	4.13		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水衬塑复合钢管(冷水用) DN40 4. 连接形式: 螺纹连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	8.59	71.75	616.33	169.82	6.36		
4	031002001001	管道支吊架	1. 材 质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架制作安装	Kg	6.58	14.89	97.98	46.39	6.12		
本页小计							1256.21	391.01	17.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-水施

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除微锈 2. 油漆品种: 红丹防锈、调和漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	kg	6.58	1.78	11.71	4.87	1.51		
6	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 管道刷红色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二遍	m ²	2.13	8.25	17.57	9.18			
7	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 环氧煤沥青防腐三油二布	m ²	1.52	49.93	75.89	31.51			
8	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级橡塑发泡保温管壳; 2. 绝热厚度: 20mm; 3. 管道外径: ≤50mm;	m ³	0.02	2087.78	41.76	8.76			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管 S4 DN15(De20*2.3) (含色环) 4. 连接形式: 热熔连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	65.39	15.10	987.39	471.46	7.19		
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管 S4 DN20(De25*2.8) (含色环) 4. 连接形式: 热熔连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	11.78	18.02	212.28	94.95	1.30		
本页小计							1346.60	620.73	10.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-水施

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管 S4 DN25(De32*3.6) (含色环) 4. 连接形式: 热熔连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	29.90	23.49	702.35	266.71	3.29		
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内给水 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R给水管 S4 DN40(De50*5.6) (含色环) 4. 连接形式: 热熔连接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、水压试验及水冲洗	m	4.69	42.75	200.50	60.74	0.52		
13	031003001001	螺纹阀门	1. 阀门类型: 自动排气阀; 2. 规格、压力等级: ZP-I型 DN20; 3. 连接形式: 螺纹连接。	个	1	74.69	74.69	16.24	0.09		
14	031003001002	螺纹阀门	1. 阀门类型: 截止阀; 2. 阀门材质: 铜质J11T-16; 3. 规格、压力等级: DN20; 4. 连接形式: 螺纹连接。	个	1	39.71	39.71	7.45	0.19		
15	031002003002	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作安装; 2. 材 质: 碳素结构钢; 3. 规 格: DN50管道管径; 4. 填料材质: 按施工验收规范要求。	个	2	187.16	374.32	185.94	37.52		
本页小计							1391.57	537.08	41.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-水施

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	031002003003	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管制作安装; 2.材 质:碳钢管; 3.规 格:DN50套管管径; 4.填料材质:按施工验收规范要求。	个	1	22.78	22.78	9.69	1.07		
17	03B002	卫生间暗敷管道	1.卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道,每间补贴1.0工日	间	4	192.36	769.44	596.00			
18	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方三类土,抛土于沟槽边1m以外堆放 2.回填土、夯实、清理现场。	m3	2.10	60.39	126.82	98.26			
		排水系统					5277.22	2035.07	149.72		
19	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内排水 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De50*2.0(含色环) 4.连接形式:粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验	m	11.46	20.02	229.43	104.17			
20	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内排水 2.介质:污废水 3.材质、规格:PVC-U排水管 De75*2.3(含色环) 4.连接形式:粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验	m	27.25	28.85	786.16	302.20			
本页小计							1934.63	1110.32	1.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-水施

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内排水 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 De110*3.2 (含色环) 4. 连接形式: 粘接(含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水、通水试验	m	60.05	44.73	2686.04	807.07			
22	031002003004	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作安装 2. 材 质: 碳素结构钢 3. 规 格: DN100管道管径; 4. 填料材质: 按施工验收规范要求。	个	4	265.86	1063.44	489.32	138.28		
23	031002003005	套管	1. 名称、类型: 穿楼板刚性防水套管制作安装; 2. 材 质: 碳素结构钢; 3. 规 格: DN100套管管径; 4. 填料材质: 按施工验收规范要求。	个	1	93.44	93.44	36.70	10.37		
24	031002003006	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管制作安装; 2. 材 质: 碳钢管; 3. 规 格: DN150套管管径; 4. 填料材质: 按施工验收规范要求。	个	1	104.68	104.68	52.30	1.07		
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方三类土, 抛土于沟槽边1m以外堆放 2. 回填土、夯实、清理现场。	m3	5.20	60.39	314.03	243.31			
本页小计							4261.63	1628.70	149.72		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-水施

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水系统					8027.72	2688.92	142.56		
26	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内雨水 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC雨水管 De75 4. 连接形式: 粘接(含管件、2个87型雨水斗) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水、通水试验	m	20.17	35.35	713.01	246.48			
27	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内雨水 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC雨水管 De110 4. 连接形式: 粘接(含管件、11个87型雨水斗) 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水、通水试验	m	106.32	51.28	5452.09	1449.14			
28	031002003007	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管制作安装 2. 材质: 碳素结构钢 3. 规格: DN100管道管径; 4. 填料材质: 按施工验收规范要求。	个	4	265.86	1063.44	489.32	138.28		
29	031002003008	套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管制作安装; 2. 材质: 碳钢管; 3. 规格: DN150套管管径; 4. 填料材质: 按施工验收规范要求。	个	4	104.68	418.72	209.20	4.28		
本页小计							7647.26	2394.14	142.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-水施

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方三类土, 抛土于沟槽边1m以外堆放 2. 回填土、夯实、清理现场。	m3	6.30	60.39	380.46	294.78			
本页小计							380.46	294.78			
合计							18218.36	6976.76	362.26		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-水施

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		452.66	156.98			
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费第十册	项	1	362.59	362.59	87.21			
2	Z031301019002	操作高度增加费	1. 操作高度增加费第十册3.6m以上、10m以下	项	1	90.07	90.07	69.77			
本页小计							452.66	156.98			
合计							452.66	156.98			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:水施

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			605.37	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.88	605.37	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					605.37	

暂列金额明细表

工程名称:水施

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	1068.23	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	1068.23	
合计			1068.23	-

主要材料和工程设备一览表

工程名称:水施

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	0.948	3.19	3.03	
2	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	11.886	0.34	4.05	
3	溶剂汽油	kg	0.095	10.28	0.97	
4	汽油综合	kg	0.070	10.28	0.72	
5	溶剂汽油200#	kg	0.149	10.28	1.53	
6	水	m ³	2.722	5.73	15.60	
7	扁钢Q235B综合	kg	10.440	3.22	33.63	
8	型钢综合	kg	6.975	3.20	22.35	
9	中厚钢板综合	kg	50.632	3.32	168.05	
10	酚醛调和漆各色	kg	0.521	12.39	6.45	
11	环氧煤沥青底漆	kg	0.380	16.96	6.45	
12	环氧煤沥青面漆	kg	0.851	11.68	9.94	
13	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.139	12.39	1.72	
14	玻璃布综合	m ²	4.256	1.30	5.53	
15	橡塑管壳	m ³	0.021	1340.00	27.60	
16	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	49.182	3.28	161.37	
17	碳钢管DN150	m	1.000	58.48	58.48	
18	碳钢管DN50	m	0.200	17.29	3.46	
19	PP-R给水管 S4 DN15(De20*2.3)	m	66.436	3.07	203.96	
20	PP-R给水管 S4 DN25(De32*3.6)	m	30.378	7.79	236.65	
21	PP-R给水管 S4 DN20(De25*2.8)	m	11.969	4.61	55.17	
22	PP-R给水管 S4 DN40(De50*5.6)	m	4.765	19.25	91.73	
23	PVC-U排水管De110*3.2	m	51.643	16.16	834.55	
24	PVC-U排水管De50*2.0	m	11.598	5.07	58.80	
25	PVC-U排水管De75*2.3	m	26.705	8.79	234.74	
26	截止阀J11T-16 DN20	个	1.010	25.14	25.39	
27	自动排气阀ZP-I型 DN20	个	1.000	51.33	51.33	
28	水	m ³	5.593	5.73	32.05	

