

2026年度崇仁镇（第三批）和美乡村 建设村项目（五龙潭村）

招标控制价（终稿）

招标控制价 (小写): 2115200元


(大写): 贰佰壹拾壹万伍仟贰佰元整

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026.3.17

复核时间: 2026.3.17

编制说明

工程名称:2026年度崇仁镇(第三批)和美乡村建设村项目(五龙潭村)

第1页 共1页

一、编制依据:

《浙江省建设工程计价规则(2018版)》
《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》
《浙江省市政工程预算定额(2018版)》
《浙江省安装工程预算定额(2018版)》
《浙江省园林古建工程预算定额(2018版)》
《浙江省建设工程施工费用定额(2018版)》
《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及浙建建发(2019)92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。

二、编制范围:设计施工图范围内

三、工程类别与取费:工程类别确定为非市区工程,企业管理费、利润、施工组织措施费(仅计安全文明施工费)按定额弹性区间值的中值计取,规费、税金按定额规定标准值计取,税金按增值税税率9%计取(在施工结算中税金费率按实结算),不计标化工地、优质工程增加费。

四、主要材料价格及人工工日工资:

1. 主要材料价格按2026年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价(除税价)及同期《浙江造价信息》中发布的信息价(除税价)计,部分无价材料按市场价计取(除税价)。

2. 人工工日工资按2026年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。

五、其他

1. 暂列金按税前造价5%计取。

招标控制价费用表

工程名称:2026年度崇仁镇(第三批)和美乡村建设村项目
(五龙潭村)

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	单项工程	2115199.98	111984.00	16051.93	55395.96	174649.55	
1.1	建筑	416047.33	111984.00	4551.40	21357.18	34352.53	
1.2	市政	1125840.24		7310.42	15383.87	92959.29	
1.3	园林	30156.05		355.30	2361.31	2489.95	
1.4	市政安装	510162.34		3562.12	15164.90	42123.50	
1.5	安装	32994.02		272.69	1128.70	2724.28	
合计		2115200	111984.00	16051.93	55395.96	174649.55	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	210766.64	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	68374.33	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	19411.04	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	14859.64	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	8119.85	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 5.95%	4551.40	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 5.95%	4551.40	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	130159.94	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	18175.94	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	18175.94	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	111984.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	111984.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.92%	21357.18	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	34352.53	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 0%		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	416047.33	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共9页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
		卫生间				94518.93	31107.37	346.64		
		拆除工程				5948.37	3666.04	226.25		
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原地面铲除	m ²	49.12	17.65	866.97	718.63		
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类: 原内外墙铲除	m ²	357.69	9.06	3240.67	2686.25		
3	011607001001	屋面拆除	1. 原屋面拆除	m ²	50.23	25.00	1255.75			
4	011607001002	刚性层拆除	1. 刚性层厚度: 原屋面拆除	m ²	23.01	12.81	294.76	244.37		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑碎屑 2. 运距: 施工单位自理	m ³	18.87	15.38	290.22	16.79	226.25	
		装饰工程				55526.53	22470.25	103.85		
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆找平层兼找坡, 1%坡向地漏 3. 面层厚度、砂浆配合比: 防滑地砖面层, 规格暂定10厚300*300地砖面层, DTG砂浆擦缝: 30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉	m ²	31.87	138.15	4402.84	1351.93	34.42	
本页小计						10351.21	5017.97	260.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	
7	01B001	蹲坑地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:大便器处砌转台高出地面100,防滑地砖面层,规格暂定10厚300*300地砖面层,DTG砂浆擦缝;30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	只	12	268.60	3223.20	1351.20	5.28	
8	011201004001	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:专用界面剂一道(仅蒸压砖类、混凝土内墙面设置)	m2	93.48	2.23	208.46	129.00		
9	011201004002	立面砂浆找平层	1.部位:内墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平,粉刷至顶	m2	180.34	19.62	3538.27	2256.05	19.84	
10	011201004003	立面砂浆找平层	1.部位:外墙 2.找平层厚度、砂浆配合比:12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平; 3.找平层厚度、砂浆配合比:6厚DP M20砂浆(1:2.5水沉砂浆)压实抹平	m2	191.37	33.98	6502.75	4259.90	36.36	
11	011204003001	块料墙面	1.部位:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5厚DTA砂浆粘结层,10厚400*800陶瓷墙砖(贴至1800高)	m2	132.49	121.44	16089.59	5667.92	7.95	
12	011210005001	成品隔断	1.成品卫生间隔断	m2	40.46	226.98	9183.61	1707.41		
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:专用腻子2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆	m2	191.37	64.68	12377.81	5746.84		
本页小计							51123.69	21118.32	69.43	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	其中	
						人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程				26053.36	4644.57	16.54	
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 地面防水 2. 防水膜品种: 1.5mm+1.5mm聚氨酯防水涂料	m ²	49.12	37.94	1863.61	300.61	
15	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 内墙防水 2. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料(粉刷至顶)	m ²	180.34	21.80	3931.41	834.97	
16	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位: 外墙防水 2. 防水层做法: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 砂浆厚度、配合比: 5厚聚合物水泥防水砂浆(一粉型)	m ²	191.37	39.54	7566.77	1762.52	11.48
17	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位: 平屋面 2. 防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	23.01	25.81	593.89	90.66	
18	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 斜屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 +3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m ²	43.92	73.32	3220.21	382.54	
本页小计						17175.89	3371.30	11.48	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
19	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位: 平屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: 3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(自带保护层)	m ²	23.01	70.16	1614.38	140.13			
20	010703001001	屋面木基层	1. 部位: 斜屋面 2. 椽子断面尺寸及椽距: 20厚木望板	m ²	48.34	73.01	3529.30	227.20			
21	010901001001	瓦屋面	1. 部位: 斜屋面 2. 瓦品种、规格: 木顺水条30*30, @500; 木挂瓦条30*30, 中距按瓦材规格; 琉璃瓦400*300*12	m ²	43.92	74.31	3263.70	668.02			
22	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度: 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找坡兼找平层, 1%坡向雨水斗; 界面剂一道	m ²	23.01	20.43	470.09	237.92	5.06		
		门窗工程					6990.67	326.51			
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M0918铝合金门窗900*1800(含五金) 2. 门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3. 镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	2	613.48	1226.96	63.50			
本页小计							10104.43	1336.77	5.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
24	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸: M0718铝合金门窗700*1800(含五金) 2.门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3.镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	2	477.15	954.30	49.38		
25	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸: M0820铝合金门窗800*2000(含五金) 2.门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3.镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	2	605.91	1211.82	62.70		
26	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸: M0920铝合金门窗900*2000(含五金) 2.门框、扇材质: 70系列深红色铝合金门框 3.镶嵌玻璃品种、厚度: 6厚磨砂白玻	樘	2	681.65	1363.30	70.54		
27	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸: BYC0806固定铝合金百叶窗800*600, 参考图集05J624-1	m ²	4.84	461.63	2234.29	80.39		
		垃圾站					6629.19	1201.27	382.06	
28	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别: 三类土 2.挖土深度: 1米以内	m ³	38.60	6.74	260.16	113.10	103.45	
29	010103001001	回填方	1.密实度要求: 按设计图纸要求	m ³	24.54	16.26	399.02	317.55	13.25	
本页小计							6422.89	693.66	116.70	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第6页 共9页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
30	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑余土 2. 运距: 施工方自理	m ³	16.17	15.38	248.69	14.39	193.88	
31	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.00	436.46	436.46	45.12	0.71	
32	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.08	422.12	455.89	28.66	0.29	
33	010404001001	垫层(地面)	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚碎石垫层	m ³	4.79	268.29	1285.11	262.64	5.75	
34	010501001002	垫层(地面)	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	7.19	436.46	3138.15	324.41	5.10	
35	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌钢板 2. 规格: 200*200*10,	t	0.031	13087.51	405.71	95.40	59.63	
		围墙					87069.91	22905.14	5920.38	
36	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 老围墙拆除 2. 拆除高度: 2米	m ³	55.20	96.76	5341.15	1809.46	2604.34	
37	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 按设计图纸	m ³	236.16	6.74	1591.72	691.95	632.91	
38	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 按设计图纸要求	m ³	178.07	6.36	1132.53	755.02	176.29	
39	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑余土 2. 运距: 施工方自理	m ³	58.09	15.38	893.42	51.70	696.50	
本页小计							14928.83	4078.75	4375.40	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第7页 共9页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑碎屑 2. 运距: 施工单位自理	m ³	55.20	19.64	1084.13	50.23	857.81		
41	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5水 泥砂浆M10砌筑	m ³	22.99	452.70	10407.57	2969.39	150.12		
42	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100 厚碎石垫层	m ³	11.52	268.29	3090.70	631.64	13.82		
43	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	11.52	436.46	5028.02	519.78	8.18		
44	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	18.40	415.05	7636.92	488.34	4.97		
45	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	14.63	504.37	7378.93	1414.72	6.73		
46	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.10	422.30	464.53	32.98	0.51		
47	010503004001	圈梁	1. 混凝土类别: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.82	522.69	3564.75	750.88	4.71		
48	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ 10	t	0.601	4050.96	2434.63	367.78	14.76		
49	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ 18	t	1.943	3889.51	7557.32	1023.98	144.17		
50	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 φ 25	t	0.725	3714.10	2692.72	262.50	43.75		
51	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 φ 10	t	1.241	4843.02	6010.19	1510.89	74.27		
本页小计						57350.41	10023.11	1323.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
52	010516003001	机械连接	1.电渣压力焊接 直径(mm以内) 18	个	152	6.26	951.52	601.92	173.28		
53	010516003002	机械连接	1.电渣压力焊接 直径(mm以内) 32	个	76	7.48	568.48	355.68	101.08		
54	Z010516004001	植筋	1.植筋 钢筋直径(mm以内) 10	个	144	3.24	466.56	288.00			
55	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.立面防水砂浆防潮层	m ²	215.85	23.79	5135.07	2482.28	47.49		
56	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.平面防水砂浆防潮层	m ²	25.27	21.02	531.18	240.82	5.31		
57	011201004004	立面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比: 30厚水泥砂浆1:3找平层	m ²	167.77	28.19	4729.44	2233.02	159.38		
58	011407001002	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数: 仿芝麻白真石漆	m ²	167.77	49.94	8378.43	3372.18			
		其他工程					22548.61	13929.92	2.49		
59	010501001004	垫层	1.混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级: C25	m ³	3.50	436.46	1527.61	157.92	2.49		
60	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数: 木面涂刷无色阻燃剂,米黄色仿旧亚光树脂漆,油漆颜色需做样本,业主指定(工程量暂定,按实际现场为准)	m ²	100.00	33.95	3395.00	1620.00			
61	011404007001	其他木材面	1.油漆品种、刷漆遍数: 木面涂刷无色阻燃剂一遍,米黄色仿旧亚光树脂漆一遍,油漆颜色需做样本,业主指定(工程量暂定,按实际现场为准)	m ²	700.00	25.18	17626.00	12152.00			
本页小计							43309.29	23503.82	489.03		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4551.40	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.95	4551.40	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					4551.40	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.006	3127.00	19.70	
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ 10	t	1.879	3195.00	6002.77	
3	热轧带肋钢筋HRB400 φ 18	t	1.992	3027.00	6028.57	
4	热轧带肋钢筋HRB400 φ 25	t	0.743	3080.00	2288.75	
5	镀锌铁丝 φ 0.7-1.0	kg	24.098	4.25	102.41	
6	镀锌铁丝8#	kg	0.132	4.25	0.56	
7	圆钉	kg	34.318	4.25	145.85	
8	镀锌铁丝18#	kg	0.587	4.25	2.49	
9	镀锌铁丝22#	kg	0.244	4.25	1.04	
10	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	7.207	0.23	1.66	
11	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	4020.504	0.33	1334.81	
12	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	34.144	0.63	21.44	
13	黄砂净砂	t	16.678	162.00	2701.76	
14	碎石综合	t	31.661	111.00	3514.32	
15	泵送商品混凝土C25	m3	41.360	377.00	15592.53	
16	非泵送商品混凝土C15	m3	0.972	340.00	330.48	
17	非泵送商品混凝土C25	m3	23.442	371.00	8697.02	
18	非泵送商品混凝土C30	m3	1.091	384.00	418.87	
19	干混地面砂浆DS M20.0	kg	1825.372	0.21	381.50	
20	瓷砖10厚400*800	m2	136.465	65.00	8870.21	
21	地砖300×300	m2	12.840	58.41	749.98	
22	地砖600×600	m2	32.826	64.60	2120.57	
23	铝合金百叶窗1.0厚	m2	4.479	341.00	1527.30	
24	M0718铝合金平开门70系列6厚磨砂白玻	m2	2.420	286.43	693.22	
25	M0820铝合金平开门70系列6厚磨砂白玻	m2	3.073	286.43	880.29	
26	M0918铝合金平开门70系列6厚磨砂白玻	m2	3.112	286.43	891.28	
27	M0920铝合金平开门70系列6厚磨砂白玻	m2	3.457	286.43	990.30	

主要机械台班一览表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.019	755.47	14.13	
2	履带式推土机90kW	台班	0.063	854.17	53.98	
3	轮胎式装载机1.5m ³	台班	0.188	727.53	136.56	
4	轮胎式装载机2m ³	台班	0.190	812.73	154.42	
5	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	0.643	1062.71	683.22	
6	钢轮内燃压路机15t	台班	0.193	640.28	123.70	
7	电动夯实机250N·m	台班	2.056	29.99	61.65	
8	手持式风动凿岩机	台班	11.095	12.61	139.91	
9	门式起重机10t	台班	0.007	486.21	3.31	
10	载货汽车4t	台班	1.144	448.22	512.76	
11	自卸汽车15t	台班	1.806	932.09	1683.17	
12	洒水车4000L	台班	0.019	520.27	9.73	
13	灰浆搅拌机200L	台班	1.979	170.09	336.59	
14	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.678	211.41	143.40	
15	钢筋调直机14mm	台班	0.547	39.74	21.74	
16	钢筋切断机40mm	台班	0.562	46.85	26.31	
17	钢筋弯曲机40mm	台班	2.476	27.99	69.31	
18	木工圆锯机500mm	台班	1.130	30.08	33.99	
19	剪板机40×3100mm	台班	0.006	390.93	2.19	
20	型钢剪断机500mm	台班	0.001	88.32	0.11	
21	交流弧焊机32kV·A	台班	0.524	102.85	53.91	
22	直流弧焊机32kW	台班	1.164	106.95	124.53	
23	对焊机75kV·A	台班	0.257	131.93	33.93	
24	电渣焊机电流 1000A	台班	1.444	189.93	274.26	
25	电焊条烘干箱45×35×45cm ³	台班	0.128	9.73	1.24	
26	内燃空气压缩机3m ³ /min	台班	6.238	395.07	2464.29	
27	混凝土振捣器平板式	台班	1.253	13.13	16.46	
28	混凝土振捣器插入式	台班	3.395	5.08	17.25	
29	汽车式起重机5t	台班	0.092	428.86	39.37	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	943822.33	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	73210.44	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	24489.94	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	17179.52	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	8836.88	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.91%	7310.42	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.91%	7310.42	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	49184.81	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	49184.81	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	49184.81	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	15383.87	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	92959.29	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 0%		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1125840.24	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		淡山村				414495.54	19191.19	15885.80		
		拆除工程				857.14	57.93	636.74		
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 原老旧路面拆除 2. 厚度: 16CM	m ²	34.60	703.07	55.71	513.81		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑余方 2. 运距: 施工单位自理	m ³	5.54	154.07	2.22	122.93		
		道路工程				338779.95	9831.94	14172.69		
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 清表原砂石路面 2. 挖土深度: 按设计要求	m ³	5.54	15.84	2.22	10.64		
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑余土 2. 运距: 施工单位自理	m ³	5.54	83.76	2.22	65.93		
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30非泵送商品混凝土(含养护、割缝) 2. 厚度: 16cm	m ²	34.60	2544.14	244.28	9.00		
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: Φ25	t	0.050	204.39	36.25	1.05		
7	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: Φ16	t	0.015	63.73	12.03	0.42		
8	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种: 抗裂贴	m ²	379.40	6908.87	679.13			
9	040203003002	透层、粘层	1. 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m ²	m ²	5114.30	7160.02	51.14	102.29		
本页小计						17837.89	1085.20	826.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价		
10	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 5cmAC-13C细粒式沥青砼(原生)	m ²	5114.30	60.35	308648.01	5881.45	13962.04		
11	040203007002	水泥混凝土	1. 嵌缝材料: 沥青马蹄脂嵌缝	m	1441.60	6.57	9471.31	2234.48	14.42		
12	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类: 200*100*60透水地砖	m ²	43.10	85.38	3679.88	688.74	6.90		
		井及护栏工程					74858.45	9301.32	1076.37		
13	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 原井圈拆除	m ³	7.88	246.04	1938.80	1190.12	363.82		
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑碎屑 2. 运距: 施工单位自理	m ³	7.88	27.81	219.14	3.15	174.86		
15	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度: 检查井盖Φ700, 16cm厚C25非泵送混凝土(含钢筋、模板) 2. 井盖、井圈材质及规格: D400-Φ700井盖	座	71	817.44	58038.24	6852.21	49.70		
16	040205012001	隔离护栏	1. 形式: 打入 2. 类型: Gr-C-4E 3. 规格、型号: 钢管立柱Φ114*4, 5*2200, 立柱帽Φ150*4, 5*20, 托架70*4, 5*300, 中栏板310*85*2, 5*4320(含辅材)	m	88.00	143.20	12601.60	971.52	374.00		
17	040205005001	视线诱导器	1. 视线诱导器 附着式轮廓标	只	4	17.53	70.12	30.44	15.48		
本页小计						394667.10	17852.11	14961.22			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第4页 共5页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 原井盖拆除	m ³	6.22	246.04	1530.37	939.41	287.18		
29	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑碎屑 2. 运距: 施工单位自理	m ³	6.22	23.18	144.18	3.42	113.83		
30	040504001002	砌筑井	1. 垫层、基础材料及厚度: 检查井盖 Φ700, 16cm厚C25非泵送混凝土(含 钢筋、模板) 2. 井盖、井圈材质及规格: D400-Φ 700井盖	座	56	817.44	45776.64	5404.56	39.20		
31	040205012002	隔离护栏	1. 形式: 打入 2. 类型: Gr-C-4E 3. 规格、型号: 钢管立柱Φ 114*4.5*2200, 立柱帽Φ150*4.5*20 , 托架70*4.5*300, 中栏板 310*85*2.5*4320(含辅材)	m	112.00	142.82	15995.84	1230.88	473.76		
32	040205012003	隔离护栏	1. 形式: 埋入 2. 类型: 波形护栏Gr-C4C 3. 规格、型号: C25非泵送商品混凝土 , 钢管立柱Φ114*4.5*1.3, 立柱帽Φ 150*4.5*20, 托架70*4.5*300, 中栏 板310*85*2.5*4320(含辅材)	m	24.00	187.56	4501.44	394.32	77.76		
33	040205005002	视线诱导器	1. 视线诱导器 附着式轮廓标	只	6	17.53	105.18	45.66	23.22		
34	04B002	电线杆反光膜	1. 电线杆III类反光膜 2. 含清洁、去除油污灰尘	m ²	20.30	151.95	3084.59	393.41	152.66		
本页小计						71138.24	8411.66	1167.61			

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	金额 (元)			备注
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评 标勿删]					17179.52	3341.76	6619.04		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安 拆	1.履带式挖掘机1m3以内	项	1	4159.76	4159.76	596.00	1754.25		
2	041106001002	大型机械设备进出场及安 拆	1.压路机	项	1	3529.88	3529.88	447.00	1490.95		
3	041106001003	大型机械设备进出场及安 拆	1.沥青混凝土摊铺机	项	1	5537.26	5537.26	894.00	2566.21		
4	041102037001	其他现浇构件模板	1.水泥混凝土路面 模板 2.工程量暂估	m2	21.07	63.01	1327.62	798.76	67.63		
5	04B004	施工围挡	1.施工围挡	m2	100.00	26.25	2625.00	606.00	740.00		
本页小计							17179.52	3341.76	6619.04		
合计							17179.52	3341.76	6619.04		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7310.42	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.91	7310.42	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					7310.42	

暂列金额明细表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	49184.81	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	49184.81	
合计			49184.81	-

主要机械台班一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	履带式推土机105kW	台班	0.078	939.69	73.11	
2	轮胎式装载机1.5m ³	台班	0.824	727.53	599.34	
3	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	1.127	1062.71	1197.25	
4	钢轮内燃压路机12t	台班	12.778	536.12	6850.43	
5	钢轮内燃压路机15t	台班	12.278	640.28	7861.23	
6	轮胎压路机26t	台班	6.139	967.56	5939.75	
7	手持式风动凿岩机	台班	8.150	12.61	102.77	
8	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.288	707.79	203.63	
9	沥青混凝土摊铺机8t	台班	6.139	945.35	5803.41	
10	沥青混凝土摊铺机15t	台班	0.500	2686.63	1343.32	
11	履带式电动起重机5t	台班	0.063	256.16	16.19	
12	汽车式起重机8t	台班	0.015	737.45	10.84	
13	载货汽车2t	台班	0.105	368.09	38.65	
14	载货汽车4t	台班	1.284	448.22	575.38	
15	自卸汽车15t	台班	4.050	932.09	3774.68	
16	平板拖车组40t	台班	3.000	1222.89	3668.67	
17	混凝土切缝机7.5kW	台班	3.557	36.03	128.16	
18	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.032	211.41	6.83	
19	钢筋切断机40mm	台班	1.369	46.85	64.12	
20	钢筋弯曲机40mm	台班	0.609	27.99	17.03	
21	木工圆锯机500mm	台班	1.289	30.08	38.77	
22	木工平刨床300mm	台班	0.997	11.70	11.66	
23	木工压刨床单面600mm	台班	0.292	34.46	10.07	
24	直流弧焊机32kW	台班	0.474	106.95	50.65	
25	电动空气压缩机0.6m ³ /min	台班	0.546	35.76	19.51	
26	电动空气压缩机3m ³ /min	台班	4.089	134.06	548.17	
27	水泥混凝土真空吸水机	台班	5.942	17.26	102.54	
28	履带式单头岩石破碎机105kW	台班	0.360	1427.51	513.62	
29	混凝土振捣器平板式	台班	12.120	13.13	159.13	
30	混凝土振捣器插入式	台班	22.884	5.08	116.25	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-园林

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	23330.95	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	7498.74	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	656.41	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	301.11	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	125.78	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 4.66%	355.30	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 4.66%	355.30	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1317.43	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1317.43	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	1317.43	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.97%	2361.31	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	2489.95	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 0%		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	30156.05	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	机械费		暂估价
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					23330.95	6601.02	1769.54		
1	041001001002	拆除路面	1. 材质: 鹅卵石路拆除 2. 厚度: 暂定20cm, 以实际现场为准	m ²	42.00	25.34	1064.28	79.80	767.34		
2	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 表土 2. 挖土深度: 按设计图纸	m ³	4.20	3.33	13.99	1.68	9.45		
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑余土 2. 运距: 施工单位自理	m ³	12.60	28.30	356.58	5.04	279.59		
4	050201001002	园路	1. 路床土石类别: 地基夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100厚碎石垫层, 200厚C25混凝土垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类: 30厚1:3水泥砂浆, 50厚200*400青石板火烧面工字铺	m ²	30.80	324.05	9980.74	2348.50	153.38		
5	050201001003	园路	1. 路床土石类别: 地基夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100厚碎石垫层, 200厚C25混凝土垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类: 30厚1:3水泥砂浆, 50厚200*400青石板荔枝面镶边	m ²	11.20	324.05	3629.36	854.00	55.78		
6	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 矮生百慕大+黑麦(草卷) 2. 养护期: 2年	m ²	150.00	55.24	8286.00	3312.00	504.00		
本页小计							23330.95	6601.02	1769.54		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]				301.11	133.11	5.94		
1	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 混凝土垫层模板	m2	5.60	301.11	133.11	5.94		
本页小计						301.11	133.11	5.94		
合计						301.11	133.11	5.94		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 园林

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			355.30	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	4.66	355.30	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					355.30	

暂列金额明细表

工程名称: 园林

标段:

第1页 共1页

序号	项目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	1317.43	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	1317.43	
合计			1317.43	-

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-市政安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	427024.26	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	54550.01	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3562.12	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.53%	3562.12	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.53%	3562.12	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	22287.56	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	22287.56	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	22287.56	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.8%	15164.90	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	42123.50	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 0%		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	510162.34	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	人工费	机械费	
		五龙潭村				427024.26	47132.03	13612.81		
1	040805001001	常规照明灯	1.名称:路灯(含灯内接线) 2.灯杆材质、高度:6m 3.灯架形式及臂长:成套 甲方定 4.光源数量:80W 5.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C30钢筋混凝土600*600*1500 6.接线端子材质、规格:扁钢40*4接地跨接,∠50*5*2500镀锌角钢接地 7.1接地要求:一灯一测	套	35	93649.50	10370.50	3511.90		
2	040801010001	落地式配电箱	1.成套配电箱M1安装 落地式 2.C20 无筋混凝土基础 制作 非泵送商品混凝土 C25 3.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 4.井砌筑 砖砌矩形 5.砖墙 抹灰井壁 6.井圈制作 非泵送商品混凝土 C25 7.预制混凝土模板 井圈木模 8.接地母线敷设 40*4不锈钢扁钢 9.接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土 10.混凝土台阶 非泵送商品混凝土 C25	台	1	12196.68	718.54	116.31		
3	040805001002	常规照明灯	1.名称:单挑路灯(含灯内接线) 2.灯架形式及臂长:臂长1.5m,LED 80W	套	22	23296.02	1426.04	875.60		
本页小计						129142.20	12515.08	4503.81		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
						人工费	机械费	暂估价		
4	040805001003	常规照明灯	1.名称: 路灯拆除 (运至业主指定地点)	套	14	142.73	1998.22	772.94	722.54	
5	040803001001	电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号: YJV-4*16+1*16 3.敷设方式、部位: 管内敷设	m	2147.03	82.45	177022.62	4036.42	107.35	
6	040803001002	电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号: YJV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位: 管内敷设	m	20.00	225.87	4517.40	189.20	16.80	
7	040803005001	电缆终端头	1.名称: 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下 (截面mm ² 以内) 35 25mm ² 及以下 铜芯 三芯及以上 电缆头制安	个	58	43.09	2499.22	777.78		
8	040803005002	电缆终端头	1.名称: 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下 (截面mm ² 以内) 120	个	2	179.04	358.08	109.66		
9	040804001001	配管	1.名称: PE管 2.规格: De75 3.配置形式: 埋地敷设	m	1948.80	18.65	36345.12	8009.57	3137.57	
10	040804001002	配管	1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN80 3.配置形式: 埋地敷设	m	74.00	61.56	4555.44	1200.28	22.20	
11	040804001003	配管	1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN100 3.配置形式: 埋地敷设	m	20.00	71.85	1437.00	324.40	6.00	
本页小计						228733.10	15420.25	4012.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	机械费		暂估价
12	040504001003	砌筑井	手孔井450*450*1000 1.井垫层混凝土~非泵送商品混凝土 C20 2.井底板混凝土~非泵送商品混凝土 C25 3.井砌筑 砖砌矩形 4.砖墙 抹灰井壁~水泥砂浆 1:2 5.井圈制作~非泵送商品混凝土 C30 6.检查井盖重型铸铁井盖安装	座	5	1152.81	5764.05	1049.20	38.20		
13	041001001003	拆除路面	1.材质:岩石破碎机拆除混凝土类路面层	m ²	42.30	27.52	1164.10	89.68	845.58		
14	041001001004	拆除路面	1.材质:面层割缝	m	188.00	3.80	714.40	377.88	43.24		
15	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度(cm) 20	m ²	42.30	88.35	3737.21	282.14	8.88		
16	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 以内	m ³	618.35	9.69	5991.81	3673.00	1113.03		
17	040103001001	回填方	1.填方材料品种:三类土 2.填方粒径要求:原土回填夯实	m ³	443.48	18.22	8080.21	5574.54	847.05		
18	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:施工单位自行考虑	m ³	174.87	15.24	2665.02	69.95	2080.95		
19	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:铺砂、盖砖电缆~1~2根	m	1869.00	19.83	37062.27	7139.58			
20	030413004001	管道包封	1.名称:排管外混凝土包封单层	m ³	6.66	596.08	3969.89	940.73	119.61		
本页小计						69148.96	19196.70	5096.54			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政安装

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)			备注	
						综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	暂估价	
合计						427024.26	47132.03	13612.81		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-市政安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0						
本页小计											
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 市政安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3562.12	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.53	3562.12	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					3562.12	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政安装

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.567	3127.00	1773.01	
2	镀锌铁丝 φ0.7-1.0	kg	0.267	4.25	1.13	
3	镀锌铁丝 φ1.2-1.8	kg	0.376	4.25	1.60	
4	镀锌铁丝8#	kg	2.457	4.25	10.44	
5	圆钉	kg	4.822	4.25	20.49	
6	镀锌铁丝16#	kg	6.168	4.25	26.21	
7	镀锌铁丝20#	kg	3.402	4.25	14.46	
8	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	234.210	0.33	77.76	
9	黄砂净砂	t	0.594	162.00	96.20	
10	黄砂净砂(中粗砂)	m3	145.333	138.00	20056.01	
11	碎石综合	t	0.578	111.00	64.15	
12	非泵送商品混凝土C20	m3	0.600	357.00	214.20	
13	非泵送商品混凝土C25	m3	1.417	371.00	525.82	
14	非泵送商品混凝土C30	m3	19.135	384.00	7347.80	
15	非泵送商品混凝土C30	m3	8.545	384.00	3281.13	
16	汽油综合	kg	11.433	8.61	98.44	
17	水	m3	18.261	5.73	104.63	
18	木模板	m3	0.171	1903.00	324.65	
19	地脚螺栓成套	kg	679.728	4.00	2718.91	
20	镀锌钢管DN100	m	20.600	45.02	927.35	
21	镀锌钢管DN80	m	76.220	35.03	2669.99	
22	PEDe75	m	2065.728	10.81	22330.52	
23	单挑路灯1.5m 80W	套	22.220	915.00	20331.30	
24	路灯号牌	个	35.350	5.00	176.75	
25	铜芯电缆YJV-4*16+1*16	m	2168.500	79.07	171452.48	
26	铜芯电缆YJV-4*50+1*25	m	20.200	210.30	4248.10	
27	路灯6m 80W	根	35.000	1695.00	59325.00	
28	电缆终端盒	套	61.200	5.00	306.00	
29	混凝土C25	m3	1.705	371.00	632.56	

主要机械台班一览表

工程名称:市政安装

标段:

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	3.500	41.76	146.16	
2	履带式推土机105kW	台班	0.084	939.69	79.03	
3	轮胎式装载机1.5m ³	台班	0.413	727.53	300.25	
4	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	0.975	1062.71	1035.61	
5	电动夯实机250N·m	台班	28.312	29.99	849.07	
6	汽车式起重机8t	台班	3.854	737.45	2841.76	
7	载货汽车4t	台班	7.365	448.22	3301.32	
8	载货汽车5t	台班	0.106	461.70	49.12	
9	自卸汽车15t	台班	1.911	932.09	1781.04	
10	机动翻斗车1t	台班	0.611	223.94	136.87	
11	混凝土切缝机7.5kW	台班	1.175	36.03	42.34	
12	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.041	211.41	8.65	
13	钢筋调直机14mm	台班	0.175	39.74	6.96	
14	钢筋切断机40mm	台班	0.204	46.85	9.54	
15	钢筋弯曲机40mm	台班	0.182	27.99	5.09	
16	木工圆锯机500mm	台班	0.047	30.08	1.40	
17	木工压刨床单面600mm	台班	0.000	34.46	0.01	
18	管子切断机150mm	台班	0.099	31.45	3.10	
19	电动弯管机108mm	台班	0.296	84.82	25.12	
20	交流弧焊机21kV·A	台班	7.448	69.68	518.94	
21	交流弧焊机32kV·A	台班	3.037	102.85	312.31	
22	直流弧焊机32kW	台班	2.192	106.95	234.38	
23	电焊条烘干箱45×35×45cm ³	台班	0.333	9.73	3.24	
24	电动空气压缩机0.6m ³ /min	台班	14.616	35.76	522.67	
25	高架车13m	台班	1.595	332.52	530.37	
26	水泥混凝土真空吸水机	台班	0.147	17.26	2.54	
27	履带式单头岩石破碎机105kW	台班	0.592	1427.51	845.37	
28	混凝土振捣器平板式	台班	1.304	13.13	17.12	
29	混凝土振捣器插入式	台班	1.486	5.08	7.55	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	27219.38	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	3639.73	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	480.24	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	207.55	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	45.23	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.4%	272.69	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.4%	272.69	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1441.42	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1441.42	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	1441.42	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	1128.70	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	2724.28	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
其中	安全生产责任保险费		(1.1+2.1.1) \times 0%		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	32994.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共4页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				暂估价
								人工费	机械费			
		卫生间给水系统				23343.48	2478.35	12.83				
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN15 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	19.23	15.10	290.37	138.65	2.12			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN20 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	7.06	18.03	127.29	56.90	0.78			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN25 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	11.13	23.51	261.67	99.28	1.22			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN32 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	13.09	30.64	401.08	139.15	1.44			
本页小计						1080.41	433.98	5.56				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN40 (含消毒、冲洗) 4. 连接形式: 热熔连接	m	9.18	42.74	392.35	118.79	1.01	
6	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 台下式冷水洗脸盆 (含冷水龙头等附件)	组	8	747.43	5979.44	306.08		
7	031004006001	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 (含脚踏开关等附件)	组	12	782.68	9392.16	452.40		
8	031004007001	小便器	1. 材质: 小便器 (含附件)	组	6	522.74	3136.44	131.94		
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 拖把池 (含龙头等附件)	组	2	361.97	723.94	50.84		
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表 (内含一个截止阀)	组	2	295.22	590.44	81.36	1.92	
11	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 水表 (内含一个截止阀)	组	2	364.96	729.92	98.94	2.16	
本页小计							20944.69	1240.35	5.09	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第3页 共4页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003001001	螺纹阀门	1. 阀门类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2	76.64	153.28	22.06	0.98		
13	031003001002	螺纹阀门	1. 阀门类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2	101.65	203.30	36.96	1.20		
14	04B005	卫生间补贴	1. 卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道, 每间补贴1.0工日	间	5	192.36	961.80	745.00			
		卫生间排水系统					3875.90	1515.50	8.56		
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水水 3. 材质、规格: UPVC De50 4. 连接形式: 粘接	m	50.07	20.02	1002.40	455.14			
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水水 3. 材质、规格: UPVC De75 4. 连接形式: 粘接	m	11.02	28.87	318.15	122.21			
17	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水水 3. 材质、规格: UPVC De110 4. 连接形式: 粘接	m	23.67	44.73	1058.76	318.12			
本页小计							3697.69	1699.49	2.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				备注
						综合单价	合价	人工费	机械费	
18	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN80	组	8	70.33	562.64	195.28		
19	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢清扫口 2. 型号、规格: DN100	组	1	54.11	54.11	6.35		
20	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般穿墙钢套管 2. 规格: DN150	个	8	109.98	879.84	418.40	8.56	
本页小计							1496.59	620.03	8.56	
合计							27219.38	3993.85	21.39	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			272.69	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.4	272.69	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					272.69	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	黄砂毛砂	m ³	0.108	210.00	22.68	
2	汽油综合	kg	0.104	8.61	0.90	
3	电	kW·h	1.440	0.88	1.27	
4	水	m ³	0.697	5.73	3.99	
5	大便器脚踏阀	个	12.120	140.00	1696.80	
6	角型阀(带铜活)DN15	个	16.160	13.72	221.72	
7	排水栓带链堵	套	2.020	5.00	10.10	
8	地漏DN80	个	8.080	38.00	307.04	
9	地面扫除口DN100	个	1.010	45.00	45.45	
10	防污器DN32	个	12.120	50.00	606.00	
11	冷水龙头	个	8.080	120.00	969.60	
12	小便器冲水连接管DN15	根	6.060	5.00	30.30	
13	小便器排水附件	套	6.060	5.00	30.30	
14	长颈水嘴DN15	个	2.020	11.46	23.15	
15	碳钢管DN150	m	2.400	57.68	138.42	
16	塑料给水管DN15	m	19.538	3.07	59.98	
17	塑料给水管DN20	m	7.173	4.61	33.07	
18	塑料给水管DN25	m	11.308	7.79	88.09	
19	塑料给水管DN32	m	13.299	12.29	163.45	
20	塑料给水管DN40	m	9.327	19.25	179.54	
21	塑料排水管DN50	m	50.671	5.07	256.90	
22	塑料排水管DN75	m	10.800	8.79	94.93	
23	塑料排水管DN100	m	20.356	16.16	328.96	
24	冲洗管DN32	根	12.120	10.00	121.20	
25	截止阀DN32	个	4.040	53.18	214.85	
26	截止阀DN40	个	4.040	65.74	265.59	
27	角式长柄截止阀DN15	个	6.060	20.30	123.02	
28	台下式冷热水洗脸盆	个	8.080	450.00	3636.00	
29	成品拖布池	个	2.020	300.00	606.00	

