

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 越王谷项目周边村广明塘村容村貌提升改造

咨询业务类别 招标控制价编制

咨询报告日期 2026.1.26

(浙江大统建设项目管理有限公司)



咨询报告书编号：浙大统审（2026）第 F003-1-007 号

咨询项目委托方全称：嵊州市崇仁镇人民政府

咨询企业法定住所：绍兴市东街 260 号，金丰大厦 7-8 层

邮 编：312000 联系电话：0575-83188968，83188958

咨询作业期：2026.1—2026.1

法定代表人：陈敏 技术负责人：陈敏



项目负责人：



专业咨询人员：



浙江大统建设项目的管理有限公司

浙大统审(2026)第 F003-1-007 号

关于越王谷项目周边村广明塘村容村貌提升改造 招标控制价编制报告

嵊州市崇仁镇人民政府:

我公司接受贵单位委托,对越王谷项目周边村广明塘村容村貌提升改造招标控制价编制出具编制报告。我们的编制是依据中国建设工程造价管理协会中价协[2002]第 016 号和《工程造价咨询业务操作指导规程》进行的。建设单位的责任是提供真实、合法、完整的资料,我们的责任是依据建设单位提供的资料进行招标控制价编制,并就工程量编制结果与招标控制价审核单位取得一致意见。现将招标控制价编制情况向贵单位报告如下:

一、工程概况:

本工程名称为越王谷项目周边村广明塘村容村貌提升改造,项目位于嵊州市崇仁镇广明塘村,设计单位为华越设计集团股份有限公司,预算审核单位为嵊州市国建评审咨询有限公司。主要建设内容为:广明塘村篮球场建设、停车场建造、健身场所提升改造项目。

二、工程量清单编制:

1、工程量计算:根据现行有关工程量计算规则、设计施工图纸和其他相关资料计算工程量。

2、工程量清单根据 GB50800-2013《建设工程工程量清单计算规范》、

《市政工程工程量计算规范》、《建筑工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》。

三、工程定额及材料单价编制依据：

- 1、《浙江省建筑工程预算定额》（2018 版）。
- 2、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）。
- 3、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）。
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）。
- 5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）。
- 6、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）。
- 7、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018 版）。

四、取费依据：

取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）及《建建发〔2019〕92 号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》确定。

五、主要材料价格及人工工日工资：

1、主要材料价格按 2025 年第 12 期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）、绍兴市区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。

2、人工工日按 2025 年第 12 期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。

六、取费费率的确定：

本工程企业管理费、利润、施工组织措施项目费（计安全文明施工基本费）按各专业费率弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按浙建建发【2019】92号规定按9%计取。

七、其他说明：

1、本工程成品大理石靠背坐凳按暂估价2500元/条，成品健身器材按暂估价12000元/项计入，专业暂估总价为27000元（不含税）。

2、本工程暂列金额按除暂列金额外税前工程造价的5%计算，暂列金额为23539.78元（不含税）。

未尽事宜详见施工图纸，图纸与现场不同，由业主决定。

八、编制结果：

编制单位初稿造价：553295元。

审核后预算编制造价：538825元。

大写人民币：伍拾叁万捌仟捌佰贰拾伍元整。

附件：1. 建筑工程招标控制价编制书

浙江大统建设管理有限公司

2026年1月26日

主题词：越王谷项目周边村广明塘村容村貌提升改造招标控制价编制

共印：10份

越王谷项目周边村广明塘村容村貌提升改造 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 538825元

(大写): 伍拾叁万捌仟捌佰贰拾伍元整

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人: _____

(签字或盖章)



编 制 人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:越王谷项目周边村广明塘村容村貌提升改造

第1页 共1页

一、编制依据

1、建设单位提供的图纸;

2、定额根据《浙江省房屋建筑及装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、按嵊州2018综合单价模板,以综合单价法编制。

二、审核原则及办法

1、工程量:根据现行有关工程量计算规则及现场和其他相关资料计算工程量;

2、取费:

(1)企业管理费费率和利润费率:

市政部分取费按道路工程中值计取;园林绿化部分取费按单独绿化工程中值计取;水电安装取费按市政安装工程中值计取;

(2)施工组织措施费费率:

其中安全文明施工费按非市区工程计入,其他组织措施费不考虑计入;

(3)规费及税金费率:

规费按规定计取,税金按9%计入;

3、人工、材料单价按2025年12月份《绍兴市建设工程造价管理信息》中嵊州除税信息价计入及同期《浙江造价信息》除税信息价计入;无价材料采用除税市场价计入。

三、其他有关事项说明

1、该工程暂列金按税前造价的5%计取;

2、本预算成品大理石靠背坐凳按暂估价2500元/条,成品健身器材按暂估价12000元/项计入预算。

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	327309.95	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	33144.51	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	13910.11	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	10484.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	5300.78	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.91%	3425.48	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.91%	3425.48	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	17421.43	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	17421.43	见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	17421.43	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	7208.49	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	32926.50	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	398776.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0401	一、土石方工程					10072.59	710.40	7439.28		
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖土 不装车三类土及灌木挖除	m3	562.50	3.22	1811.25	225.00	1237.50		
2	040103001001	回填方	1. 机械 填土夯实槽、坑	m3	30.00	14.37	431.10	274.20	71.70		
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 施工单位自行考虑	m3	528.00	14.83	7830.24	211.20	6130.08		
		二、塑胶场地					25530.39	346.68	74.52		
4	040202011001	碎石	1. 碎石底层 人机配合~厚10(cm)	m2	81.00	23.04	1866.24	93.15	68.85		
5	040204002001	人行道块料铺设	混凝土垫层: 1. 混凝土强度等级: C25非泵送商品砼	m2	81.00	62.15	5034.15	253.53	5.67		
6	04B001	EPDM弹性塑胶地面	1、13mm厚EPDM热塑性弹性体颗粒弹性塑胶面层 2、表面预处理(按产品工艺)	m2	81.00	230.00	18630.00				
		三、硬化场地					33869.32	3273.96	1523.32		
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	339.27	1.83	620.86	98.39	403.73		
8	040202011002	碎石	1. 碎石底层 人机配合~厚10(cm)	m2	339.27	23.04	7816.78	390.16	288.38		
本页小计							44040.62	1545.63	8205.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)~非泵送商品混凝土 C25 2. 水泥混凝土路面 模板 3. 路面防滑条 4. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	339.27	74.96	25431.68	2785.41	831.21		
		四、篮球场地					85025.03	2216.08	947.29		
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	428.64	1.83	784.41	124.31	510.08		
11	040202011003	碎石	1. 碎石底层 人机配合~厚10(cm)	m2	428.64	23.04	9875.87	492.94	364.34		
12	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	混凝土垫层: 1. 混凝土强度等级: C25非泵送商品砼, 含模板 2. 厚度: 150mm	m2	428.64	63.49	27214.35	1598.83	72.87		
13	04B002	硅PU塑胶铺装	1、3mm厚硅PU塑胶面层, 含球场界线画线, 每隔6米做15MM的勾缝	m2	428.64	110.00	47150.40				
		五、停车位					50602.66	6958.55	858.26		
14	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	330.70	1.83	605.18	95.90	393.53		
15	040202011004	碎石	1. 碎石底层 人机配合~厚10(cm)	m2	330.70	23.04	7619.33	380.31	281.10		
16	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面厚度15(cm)~非泵送商品混凝土 C25	m2	311.89	65.72	20497.41	1746.58	56.14		
本页小计							139178.63	7224.28	2509.27		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
17	040204002002	人行道块料铺设	1、60厚100x200深灰色透水砖 2、1:2.5水泥砂浆50厚	m ²	35.90	100.19	3596.82	876.32	14.00		
18	040204002003	人行道块料铺设	1、80厚250x250绿色嵌草水泥砖,粗砂扫缝 2、30厚1:2.5砂浆卧底	m ²	265.46	60.63	16094.84	3493.45	98.22		
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:60*200*1000芝麻灰花岗岩平石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:5cm1:2.5水泥砂浆粘结层	m	52.66	41.57	2189.08	365.99	15.27		
		六、附属工程					122209.96	12187.48	513.76		
		侧石					68527.27	6020.23	54.67		
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150*300*1000芝麻灰花岗岩侧石(花坛侧石),含磨边 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm1:2.5水泥砂浆粘结层,C25混凝土垫层靠背,模板清单另计	m	421.75	140.48	59247.44	5352.01	46.39		
21	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:150*300*1000芝麻灰花岗岩侧石(停车位侧石),含磨边 2.基础、垫层:材料品种、厚度:2cm1:2.5水泥砂浆粘结层,C25非泵送商品混凝土垫层,模板清单另计	m	75.25	123.32	9279.83	668.22	8.28		
本页小计							90408.01	10755.99	182.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		拆除路面					189.36	122.16	29.28		
22	041001001001	拆除路面	原砼路面拆除 暂定15cm厚度	m ²	12.00	15.78	189.36	122.16	29.28		
		现状垃圾房移位、垃圾房新做基础					3281.16	563.82	6.09		
23	04B003	现状垃圾房移位	现状垃圾房移位	项	1	1000.00	1000.00				
24	010505006001	栏板	垃圾房围栏: C25混凝土栏板, 含模板, 内外贴200*600瓷砖	m ³	0.14	4857.86	680.10	254.65	4.56		
25	040203008001	块料面层	垃圾房地面: 1、80厚C25混凝土垫层, 2、水泥浆一道(内掺建筑胶), 3、20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,30厚芝麻灰花岗岩面层,水泥浆擦缝。	m ²	5.67	226.81	1286.01	237.86	1.53		
26	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: UPVC排水管DN100 3. 连接形式: 粘接 工程量暂定	m	10.00	23.37	233.70	46.90			
27	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN100	个	1	81.35	81.35	24.41			
		现状井提升					6574.42	2073.69	188.45		
本页小计							3470.52	685.98	35.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-市政

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	040204006001	检查井升降	1.井深、尺寸:2100*2100mm, H=2.55米 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 3.勾缝、抹面要求:防水水泥砂浆内外抹面 4.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土井室盖板,含安装、模板 5.井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁井盖,C25钢筋混凝土井圈,含模板	座	1	6234.15	6234.15	2004.74	186.01		
29	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300	t	0.019	4825.03	91.68	22.42	0.83		
30	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400	t	0.058	4285.97	248.59	46.53	1.61		
		现状700圆形砖砌井筒拆除					231.15	153.63	32.27		
31	041001009001	拆除井	现状700圆形砖砌井筒拆除	座	3	63.50	190.50	153.03			
32	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:弃砖外运 2.运距:施工单位自行考虑	m3	1.49	27.28	40.65	0.60	32.27		
		新建排水沟盖板					16406.60	3253.95	203.00		
33	040402016001	沟道盖板	新建球磨铸铁篦子500*300*50,含角钢	m	35.00	468.76	16406.60	3253.95	203.00		
		大理石靠背坐凳					15000.00				
本页小计							23212.17	5481.27	423.72		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.059	3162.00	187.19	
2	镀锌铁丝Φ0.7-1.0	kg	0.512	4.25	2.18	
3	镀锌铁丝综合	kg	5.000	4.25	21.25	
4	热轧光圆钢筋综合	t	0.019	3194.00	61.96	
5	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.017	3194.00	52.70	
6	角钢综合	t	0.163	3150.00	514.08	
7	彩钢板0.4	m ²	77.100	14.38	1108.70	
8	圆钉	kg	2.859	4.25	12.15	
9	镀锌铁丝14#	kg	4.640	4.25	19.72	
10	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	913.105	0.36	326.89	
11	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	1.314	0.63	0.83	
12	黄砂净砂	t	3.162	164.00	518.63	
13	碎石综合	t	212.755	113.00	24041.26	
14	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	3.700	407.10	1506.35	
15	非泵送商品混凝土C25	m ³	196.168	381.00	74740.08	
16	干混地面砂浆DS M15.0	kg	147.477	0.21	30.97	
17	干混地面砂浆DS M20.0	kg	49.159	0.21	10.32	
18	干混抹灰砂浆DP M20.0	kg	4864.288	0.23	1099.33	
19	干混砌筑砂浆DM M7.5	kg	10977.590	0.19	2129.65	
20	干混砌筑砂浆DM M10.0	kg	2064.932	0.20	417.12	
21	芝麻灰花岗岩30	m ²	5.783	131.00	757.63	
22	电	kW·h	0.628	0.88	0.55	
23	水	m ³	80.983	5.73	464.03	
24	复合模板综合	m ²	0.769	42.48	32.67	
25	木模板	m ³	0.271	1903.00	515.33	
26	铸铁检查井盖Φ700	套	1.000	373.00	373.00	
27	芝麻灰侧石100*30*15cm	m	501.970	105.75	53083.33	
28	透水砖100*200*60	m ²	36.259	56.64	2053.71	
29	植草砖250*250*80	m ²	268.115	37.17	9965.82	

主要机械台班一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	其他机械费	元	55.110	1.02	56.21	
2	履带式推土机75kW	台班	0.890	732.31	651.68	
3	履带式推土机105kW	台班	0.096	914.76	87.45	
4	履带式推土机105kW	台班	0.003	914.76	2.93	
5	平地机90kW	台班	0.720	640.56	460.95	
6	轮胎式装载机1.5m ³	台班	1.246	703.44	876.56	
7	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	1.108	1036.88	1148.97	
8	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	0.506	1036.88	524.76	
9	钢轮内燃压路机8t	台班	0.330	401.25	132.53	
10	钢轮内燃压路机12t	台班	1.252	522.96	654.96	
11	钢轮内燃压路机15t	台班	0.649	622.67	404.05	
12	电动夯实机250N·m	台班	2.394	29.99	71.80	
13	手持式风动凿岩机	台班	0.367	12.61	4.63	
14	混凝土路面刻槽机	台班	1.866	396.01	738.95	
15	汽车式起重机8t	台班	0.007	725.79	5.08	
16	汽车式起重机8t	台班	0.037	725.79	26.56	
17	门式起重机10t	台班	0.036	486.21	17.45	
18	载货汽车4t	台班	0.301	436.50	131.30	
19	载货汽车4t	台班	2.500	436.50	1091.25	
20	载货汽车4t	台班	0.023	436.50	10.21	
21	载货汽车5t	台班	0.076	448.50	33.95	
22	载货汽车8t	台班	0.004	482.83	1.93	
23	自卸汽车15t	台班	5.770	910.39	5252.50	
24	自卸汽车15t	台班	0.025	910.39	23.03	
25	平板拖车组40t	台班	1.000	1199.37	1199.37	
26	机动翻斗车1t	台班	0.346	221.46	76.60	
27	灰浆搅拌机200L	台班	0.345	170.09	58.68	
28	灰浆搅拌机200L	台班	0.058	170.09	9.88	
29	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.323	211.41	68.37	
30	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.001	211.41	0.19	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-园林

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	50581.87	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	16858.55	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	940.41	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	153.48	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)	28.36	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 4.66%	786.93	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 4.66%	786.93	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	2834.57	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	2834.57	见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	2834.57	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.61%	5169.08	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	5357.33	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	64883.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-园林

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					50581.87	14681.16	4176.97		
1	050102001001	栽植乔木	现状枯乔木移除	株	2	169.11	338.22	216.28	47.98		
2	050101010001	整理绿化用地	1. 绿地细平整	m2	719.15	5.38	3869.03	3020.43			
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 机械回填种植土	m3	215.75	37.99	8196.34	179.07	1074.44		
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 胸径18.1-20cm, 高度6.5-7.5m, 冠幅4.5m以上 3. 养护期: 两年	株	2	2006.64	4013.28	551.78	165.34		
5	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 红叶石楠 2. 株高或蓬径: H35-40, P20-25, 毛球 3. 单位面积株数: 36株/m2 4. 养护期: 两年	m2	365.15	61.13	22321.62	6185.64	1887.83		
6	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 金边黄杨 2. 株高或蓬径: H26-30, P20-25, 毛球 3. 单位面积株数: 36株/m2 4. 养护期: 两年	m2	34.00	66.17	2249.78	575.96	175.78		
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 矮生百慕大 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 二年	m2	320.00	29.98	9593.60	3952.00	825.60		
本页小计							50581.87	14681.16	4176.97		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
合计						50581.87	14681.16	4176.97			

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-路灯

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	63135.89	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费)	7397.83	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	483.08	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.53%	483.08	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.53%	483.08	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	3283.78	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	3283.78	见表10.2.2-21
3.1.1		标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	3283.78	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1		材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估 金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.8%	2056.60	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9%	6206.34	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	75166.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-路灯

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		路灯				63135.89	6578.62	1607.81			
1	040801006001	落地式控制箱	1. 名称:成套配电箱AL1(不锈钢) 2. 安装形式:落地式 3. 基础形式、材质、规格:200mm厚碎石垫层,350mm厚C20混凝土基础 4. 其他:含箱内元器件等附件安装,做法详见系统图,满足设计要求 5. 接地:采用50*5*2500mm镀锌角钢接地 6. 说明:含模板	台	1	3519.90	3519.90	256.87	78.54		
2	030412007001	一般路灯	1. 路灯名称:庭院路灯 2. 规格:80W LED单臂路灯,光源色温4000K,灯具有效光亮大于100lm/W 3. 灯杆材质、规格:灯杆高度3.3m 4. 基础形式、砂浆配合比:100mm厚碎石垫层,100mm厚C20混凝土垫层,800*800*1200mm厚C25钢筋混凝土基础 5. 接地:采用50*5*2500mm镀锌角钢接地 6. 说明:含模板	套	16	1754.31	28068.96	3460.16	840.64		
本页小计						31588.86	3717.03	919.18			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-路灯

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030412007002	一般路灯	1. 路灯名称: 路灯 2. 规格: 120W LED单臂路灯 3. 灯杆材质、规格: 灯杆高度9m 4. 基础形式、砂浆配合比: 100mm厚碎石垫层, 100mm厚C20混凝土垫层, 800*800*1200mm厚C25钢筋混凝土基础 5. 接地: 采用50*5*2500mm镀锌角钢接地 6. 说明: 含模板	套	4	3363.27	13453.08	879.96	225.72		
4	Z030412013001	景观灯	1. 杆灯名称: 户外防水投射景观灯 2. 规格: 50W 3. 安装形式: 地插形式	套	4	454.54	1818.16	135.40			
5	040803001001	电缆	1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: YJV-5*10 3. 敷设方式、部位: 穿管或电缆桥架内敷设	m	248.46	51.76	12860.29	293.18	62.12		
6	040803005001	电缆终端头	1. 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下 (截面mm ² 以内) 35`10mm ² 及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	2	28.46	56.92	20.12			
7	040804001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PE32 3. 配置形式: 埋地敷设	m	237.00	6.99	1656.63	628.05	165.90		
8	040804001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 配置形式: 埋地敷设	m	6.57	61.99	407.27	106.57	1.97		
本页小计							30252.35	2063.28	455.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-路灯

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2M 内	m3	66.36	7.33	486.42	256.81	131.39		
10	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	66.36	12.18	808.26	541.50	101.53		
本页小计							1294.68	798.31	232.92		
合计							63135.89	6578.62	1607.81		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-路灯

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0					
本页小计										
合计										

主要材料和工程设备一览表

工程名称:路灯

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.461	3162.00	1457.05	
2	镀锌铁丝 φ1.2-1.8	kg	0.026	4.25	0.11	
3	热轧光圆钢筋综合	t	0.002	3194.00	6.07	
4	扁钢Q235B 4×45	kg	4.368	3.24	14.15	
5	镀锌铁丝8#	kg	1.997	4.25	8.49	
6	圆钉	kg	1.764	4.25	7.50	
7	镀锌铁丝14#	kg	0.099	4.25	0.42	
8	镀锌铁丝16#	kg	0.474	4.25	2.01	
9	镀锌铁丝20#	kg	2.765	4.25	11.75	
10	碎石5-70	t	5.403	113.00	610.52	
11	非泵送商品混凝土C20	m ³	2.000	366.00	732.00	
12	非泵送商品混凝土C25	m ³	15.360	381.00	5852.16	
13	非泵送商品混凝土C30	m ³	0.074	395.00	29.03	
14	醇酸磁漆	kg	0.059	15.93	0.94	
15	溶剂汽油	kg	0.053	8.15	0.43	
16	汽油综合	kg	0.299	8.15	2.44	
17	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	7.940	2.17	17.20	
18	铜芯塑料绝缘线BV25	m	0.640	21.76	13.93	
19	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	1.690	3.78	6.40	
20	水	m ³	0.309	5.73	1.77	
21	木模板	m ³	0.087	1903.00	165.94	
22	镀锌钢管DN80	m	6.767	35.57	240.68	
23	PE32	m	251.220	2.59	650.66	
24	户外防水投射景观灯50W	套	4.040	400.00	1616.00	
25	庭院路灯80W LED单臂路灯,光源色温4000K,灯具有效光亮大于100lm/W,灯杆高度3.3m	套	16.160	919.00	14851.04	
26	路灯120W LED单臂路灯	套	4.040	2500.00	10100.00	
27	成套配电箱AL1(不锈钢)	个	1.000	3000.00	3000.00	
28	电力电缆YJV-5*10	m	250.945	49.37	12388.13	

